

平江高新技术产业园区
安定工业区污水处理厂建设项目
入河排污口设置论证报告



建设单位：平江高新技术产业园区管理委员会

编制单位：湖南智鹿环保技术有限公司

编制时间：二零二五年四月

编制单位法人代表(签字): 陈焕 

项目负责人(签字): 梁美兰 

报告编制人(签字): 周杨 

编制单位: 湖南智鹿环保技术有限公司(盖章)



电 话: 18973105940

地 址: 长沙经济技术开发区开元东路以北、东六线以东华润置地广场一期12幢
1104



统一社会信用代码
91430100MA4QA3DM3M

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

副本编号: 1-1

名称 湖南智施环保科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 陈焕

经营范围 环保技术咨询、交流服务、环境检测、环境评估、污染治理项目的咨询、生态保护及环境治理业务服务、环保设施运营及管理、环保设备、环保材料销售、水土保持监测、水土保持方案编制、土地整理、复垦、土地评估咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2019年03月05日

住所 长沙经济技术开发区开元东路以北、东六线以东华润置地广场一期12幢1104(集群注册)

登记机关



2022年12月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制


安定工业区污水处理厂建设项目入河排污口设置论证报告

修改说明

序号	评审意见	修改说明	索引
1	对照《入河排污口监督管理办法（生态环境部35号令）》，逐条分析排污口设置的相符性；强化排污口设置规模合理性分析；分析论证范围设置的合理性。	已细化完善	P5、P6、P81、P82、P83
2	补充完善相关编制依据，核实区域水功能区划，明确排污口与汨罗江平江段斑鳅黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的位置关系	已核实、并补充完善	P2~P4、P44~P50
3	强化纳污水体排污口取水口、沿线排污口、排渍口、农业面源调查，核实地表水环境现状监测结果。	已核实并修改完善	P33~P40
4	明确纳污水体枯水期水文资料来源，核算纳污水体纳污能力，强化排污口设置对纳污水体、水产种质资源保护区、第三者的影响分析。	已核实并修改完善	P61~P73
5	核实纳污水体洪水位标高、排污口设置的标高，据此核实排污口设置的合理性及工程参数。	已核实并细化完善	P55、P56
6	完善排污口验收要求，补充完善相关附图、附件。	已核实并完善	P91、附件1、附图9、附图10
复核意见： <div style="text-align: center; font-family: cursive;"> 在补充水质及环境现状监测报告的签章和 水文监测数据证明材料后同意上报审批。 签字：程奇芝 2025年4月2日 </div>			

安定工业区污水处理厂建设项目入河排污口设置论证报告

修改说明

序号	评审意见	修改说明	索引
1	对照《入河排污口监督管理办法（生态环境部35号令）》，逐条分析排污口设置的相符性；强化排污口设置规模合理性分析；分析论证范围设置的合理性。	已细化完善	P5、P6、P81、P82、P83
2	补充完善相关编制依据，核实区域水功能区划，明确排污口与汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的位置关系	已核实、并补充完善	P2~P4、P44~P50
3	强化纳污水体排污口取水口、沿线排污口、排渍口、农业面源调查，核实地表水环境现状监测结果。	已核实并修改完善	P33~P40
4	明确纳污水体枯水期水文资料来源，核算纳污水体纳污能力，强化排污口设置对纳污水体、水产种质资源保护区、第三者的影响分析。	已核实并修改完善	P61~P73
5	核实纳污水体洪水水位标高、排污口设置的标高，据此核实排污口设置的合理性及工程参数。	已核实并细化完善	P55、P56
6	完善排污口验收要求，补充完善相关附图、附件。	已核实并完善	P91、附件1、附图9、附图10
<p>复核意见：</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">已基本按专家意见修改。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">签字： </p> <p style="text-align: right;">2025年4月4日</p>			

入河排污口名称	安定工业区污水处理厂排水口		
入河排污口排放位置	所在行政区域： 湖南 省（自治区、直辖市） 岳阳 市（州、盟） 平江 县（区、旗） 安定 乡（镇） 村		
	所在流域控制单元及水质目标：本项目排污口位于芦溪河，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类，经 6.5km 后排入平江县汨罗江加义断面至杨源州断面河段，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类		
	所在水功能区及水质目标：本项目排污口位于芦溪河，水功能区划为清水平江保留区，水质管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类		
	经度：113.035882 纬度：28.216778		
设置审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩大 <input type="checkbox"/> 其他		
排放方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续 <input type="checkbox"/> 间歇	入河方式	<input type="checkbox"/> 明渠 <input checked="" type="checkbox"/> 管道 <input type="checkbox"/> 泵站 <input type="checkbox"/> 涵闸 <input type="checkbox"/> 箱涵 <input type="checkbox"/> 其他：_____
入河排污口截面信息		<input checked="" type="checkbox"/> 圆形截面：d=0.6 m，S=0.283 m ²	
		<input type="checkbox"/> 方形截面：L×B=m，S=m ²	
		<input type="checkbox"/> 其它形状截面：S= m ²	
申请的主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量			
污染物种类	排放浓度（mg/L）	年污水排放量（t）	年污染物排放总量（t）
COD	40	1825000	73
NH ₃ -N	3【水温≤12° (5)】		9.125
总氮	15		27.375
总磷	0.5(枯水期 0.2)		0.913
入河排污口分类	排污单位信息		
城镇污	单位名称	平江高新技术产	法人代表 刘长江

水处理 厂排污 口		业园区管理委员会		
	详细地址	湖南省岳阳市平江县安定镇安永村	统一社会信用代码	1243062673476734X5
	单位性质	事业单位	行业主管部门	岳阳市平江县
	联系人	杨隐	联系方式	
	服务对象及面积 (km ²)	3.25km ²	服务人口 (万人)	0.88
	收水范围内工业企业行业类别	4620 污水处理及其再生利用	工业企业废水类型	生活污水和工业废水混合
	废水日排放量 (t)	5000	废水年排放量 (万 t)	1825000
	排放标准名称	《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)中的二级标准	排放限值	COD 40mg/L NH ₃ -N 3 (5) mg/L 总氮 15 mg/L 总磷 0.5mg/L
	厂界主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量			
	污染物种类	排放浓度 (mg/L)	年许可污水排放量 (t)	年许可污染物排放总量 (t)
COD	40	1825000	73	
NH ₃ -N	3【水温≤12° (5)】		9.125	
总氮	15		27.375	
总磷	0.5 (枯水期 0.2)		0.913	

申请理由：

1、满足城市总体规划、平江高新区安定工业区控制性详细规划及岳阳市“碧水攻坚战”行动方案的要求。

根据相关规划，本污水处理厂服务于安定工业区全区，工业区内的生活污水和经初步处理后的生产污水均需排入污水厂进行集中处理，现有安定镇污水处理厂规模、处理工艺及排水水质均不能满足工业园区污水处理需求，本项目的建设是响应城市总体规划和平江高新区安定工业区控制性详细规划的重要举措，是响应岳阳市“碧水攻坚战”行动方案的具体措施。

2、满足安定工业区持续发展的要求。

随着安定工业区的建设和发展，工业区内污水量会逐步增加，为促进技术进步、清洁生产，加强附近流域水体污染控制，需建立完善的污水收集处理系统。本项目的建设将会提高安定工业区乃至平江县的基础设施建设水平，解决了安定工业区污水处理设施的配套问题，对安定工业区招商引资、持续健康发展均起着促进作用。

4、完善区域排水体制，满足安定镇社会、经济、城市持续发展的要求

建立和完善安定工业区排水体制是平江县基础设施建设的重要任务之一，是当地基础设施建设的重要组成部分，同时也是进一步控制水污染、改善和保护环境的根本途径之一，在一定程度上让工业区内企业生产环境及周围居民的生活环境得到有效改善。是平江县社会、经济、城市持续发展的必要条件，对加快当地经济发展，具有十分重要的意义。

3、减少水体污染的必要手段。


本项目建成后，将使服务范围内的污水进行集中有序处理，达到排放标准后回用或排放，将有效减少服务区域排入河流的水污染负荷。最高可减少污染物排放量为：COD857.75t/a、SS711.75t/a、NH₃-N79.39t/a、TN109.5t/a、TP14.05t/a、动植物油 170.68t/a。对水资源起到切实可行且有效的保护，不仅能改善当地水环境、保护生态资源，也提高了当地的基础设施建设水平。

5、满足水资源开发利用的需要。

平江县水资源丰富，境内河网密布，污水处理厂出水的再生利用可使水资源的开发利用更为合理，本项目的建设，将污水处理设施集中，保证出水达标，为尾水回用创造了有利条件。

综上所述，本项目的建设符合平江县各项规划的具体要求，是满足最新环保要求和改善生态环境的重要举措，是安定工业区建设和发展的必要条件，有利于促进当地经济。

排污单位-排污管线-入河排污口-受纳水体排污走向图:



审核意见

申请单位（签章）：

Handwritten signature and a red circular official seal of the Jiangmen City Administration Commission.

主管负责人（签章）：

年 月 日

目录

1、总则	1
1.1 论证由来	1
1.2 论证的目的及依据	2
1.2 论证原则	5
1.3 论证范围	5
1.4 论证工作程序	7
1.5 论证主要内容	9
2 责任主体基本情况	10
2.1 平江高新技术产业园区管理委员会基本情况	10
2.2 生产经营状况	10
3、项目概况	12
3.1 项目的基本情况	12
3.1.1 项目基本情况	12
3.1.2 安定工业区污水处理厂基本情况	12
3.2 建设项目所在区域概况	15
3.3 建设项目建设及运行情况	23
3.4 建设项目水平衡及废污水排放分析	29
4.水生态环境现状调查分析	33
4.1 项目现有入河排污口	33
4.2 水环境状况调查分析	33
4.3 水生态状况调查分析	43
4.4 生态环境分区管控要求调查分析	47
5 入河排污口设置方案设计	54
5.1 入河排污口设置基本情况	54
5.2 废污水来源及构成	56
5.3 本项目废水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量	58
6. 入河排污口设置水环境影响分析	59
6.1 影响范围	59
6.2 水域污染物排放总量控制要求	59
6.3 入河排污口设置对水质影响分析	60
7 入河排污口设置水生态影响分析	68
7.1 对水生态的影响分析	68
7.2 对地下水影响的分析	69
7.3 对第三者影响分析及补偿方案	69
8 入河排污口设置水环境风险影响分析	72
8.1 环境风险分析	72
8.2 环境风险防控措施	73
9 入河排污口设置合理性分析	79
9.1 相关法律法规政策的符合性	79
9.2 水生态环境保护目标的符合性	81
9.3 应采取的水生态环境保护措施	81
10、论证结论与建议	85
10.1 入河排污口基本情况	85

10.2 论证结论	85
10.3 建议	86
10.4 验收要求	88
附件	89
附件 1: 委托书	89
附件 2: 安定工业区污水处理厂建设项目立项批复	90
附件 3: 关于《平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书》审查意见的函	94
附件 4: 项目执行标准函	100
附件 5: 水质监测报告	104
附件 6: 专家评审意见	123
附图	125
附图 1 安定工业区污水处理厂及排污口位置	125
附图 2 论证排污口区域水系图	126
附图 3 “三区三线”图	127
附图 4 土地利用规划图	128
附图 5 产业布局规划图	129
附图 6 安定工业区给水、雨水、污水管线规划图	130
附图 7 地表水功能区划及监测断面示意图	131
附图 8 地表水现状监测断面示意图	132
附图 9 项目与与汨罗江平江段斑鳊、黄颡鱼国家级水产种质资源保护区位置关系图	133
附图 10 项目与与汨罗江平江段斑鳊、黄颡鱼国家级水产种质资源保护区功能区位置关系图	134

1、总则

1.1 论证由来

本项目位于湖南省岳阳市平江县安定镇安定工业区，是《平江高新技术产业园区总体规划》重点建设项目。平江高新区作为平江县经济发展的重要增长极和项目集聚、产业集群的主要阵地，经多年开发建设，园区用地日益紧张，园区剩余实际可开发建设面积严重不足，园区正面临着总体空间不足的突出问题。为满足园区未来几年发展建设的用地需求，破除园区多年以来发展空间受限的困扰，优化园区产业结构，加快推进园区产业集聚发展和高质量发展，启动扩区成为平江高新区发展的迫切需要。

2023年3月7日，湖南省发展和改革委员会同意关平江高新技术产业园区开展扩区前期工作的函（湘发改函[2013]16号）。

2024年2月1日，湖南省自然资源厅同意平江高新区的扩区，并已取得同意扩区用地审核意见的函。

2024年6月湖南葆华环保有限公司编制完成了完成《平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书》，2024年7月16日，湖南省生态环境厅出具了《关于平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函[2024]37号）。

扩区后平江高新区规划面积 772.70 公顷。扩区平江高新区规划形成“一园三区四片”，即伍市片区、余梅片区、安定片区（天岳新城）、安定片区（安定镇）。伍市片区（区块 1）原核准面积 438.19 公顷，本次扩区 106.85 公顷，扩区后规划面积 545.04 公顷，东至秀水村十一组冲上屋，南至叶石坪村新塘冲，西至三合村马园冲，北至普庆村礼堂，规划发展品加工、新材料、装备制造、电子信息、民爆产业（南岭民爆、南岭澳瑞凯）。余梅片区（区块 2）均为本次新扩区，扩区面积 95.05 公顷，东至 S206，南至 S206，西至范固村野猪坡，北至东皋村，总面积约为 95.05 公顷，规划发展火力发电、建材产业。安定片区（天岳新城、区块 3）均为本次新扩区，扩区面积 86.65 公顷，东至武深高速，南至狮岩村李公岭，西至平江大道中，北至 S316，规划发展电子信息、医疗器械、食品加工产业。安定片区（安定镇、区块 4）均为本次新扩区，扩区面积 45.96 公顷，东至安永村石子园，南至安定互通连接线，西至小田村陈古垄，北至安永村长坡岭，规划发展食品加工产业。

本项目位于新扩区后规划内的安定片区（安定镇），规划发展食品加工业，为了满足工业园内的污水处理需求，平江高新技术产业园区管理委员会拟在安定片区（安定镇）东侧建设本项目。

根据当地水系、地形条件、水产种质资源保护区分布、饮用水源保护区分布，根据管道可行走线，提出了入河排污口最优位置，安定工业区污水处理厂建设项目尾水入河排污口采用管道输送到芦溪河，该排口设置在汨罗江支流芦溪河左岸（东经 113°38'57.90"，北纬 28°34'50.11"）。

根据《入河排污口监督管理办法》（2025 修正）（中华人民共和国生态环境部令第 35 号）规定，自 2025 年 1 月 1 日起，设置工矿企业排污口、工业以及其他各类园区污水处理厂排污口和城镇污水处理厂排污口，应当按照本办法的规定，报有审批权的流域生态环境监督管理机构或者地方生态环境主管部门（以下简称审批部门）审批；未经批准的，禁止通过上述入河排污口排放污水。为此，平江高新技术产业园区管理委员会委托湖南智鹿环保技术有限公司承担安定工业区污水处理厂建设项目入河排污口设置论证工作。我公司接受委托后，依据《入河排污口管理技术导则》中《入河排污口设置论证报告书编制提纲》以及《入河排污口设置论证报告技术导则》（征求意见稿）中的有关要求和技术规范，通过现场踏勘、资料收集、调查研究、查阅并收集有关资料，编制了《安定工业区污水处理厂建设项目入河排污口设置论证》，为环保行政主管部门审批入河排污口设置项目提供技术依据。

1.2 论证的目的及依据

1.2.1 论证目的

通过分析平江县高新区安定工业区污水处理厂建设项目入河排污口的有关信息，在满足相关水功能区保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据水功能区的纳污能力、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案，为行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障生活、生产和生态用水安全。

1.2.2 论证依据

1.2.2.1 国家有关法律、法规及有关规定

(1) 《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表

大会常务委员会第二十一次会议修订）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于 2014 年 4 月 24 日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于 2017 年 6 月 27 日修订）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第 682 号），（2017 年 10 月 1 日实施）

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订）；

（6）《建设项目水资源论证管理办法》水利部、国家计委（第 15 号令）；

（7）《入河排污口设置论证基本要求（试行）》；

（8）《入河排污口监督管理办法》（2025 修正）（中华人民共和国生态环境部令 第 35 号）；

（9）《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79 号，2005 年 3 月 8 日）；

（10）《水功能区监督管理办法》水资源（2017）101 号；

（11）《中华人民共和国河道管理条例》（《中华人民共和国国务院令》（第 676 号）对第十一条第一款和第二十九条进行修订，2017 年 3 月 1 日）；

（12）湖南省实施《中华人民共和国河道管理条例》办法；

（13）《湖南省水功能区监督管理办法》湘政办发〔2016〕14 号；

（14）《湖南省入河排污口监督管理办法》湘政办发〔2018〕44 号；

（15）《城镇排水与污水处理条例》（2014 年 1 月 1 日起施行）；

（16）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号，2015 年 4 月 16 日实施）；

（17）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（2019 年 7 月 11 日通过）；

（18）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018 年 10 月 26 日实施）；

（19）《入河口排污口设置论证基本要求（试行）》，2005 年 3 月；

（20）《湖南省洞庭湖保护条例》2021 年 5 月 27 日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2021 年 9 月 1 日施行。

1.1.2.2 有关技术规范和技术标准

- (1) 《建设项目水资源论证技术标准汇编》水利部水资源司；
- (2) 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
- (3) 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
- (4) 《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；
- (5) 《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2002）；
- (6) 《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；
- (7) 《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）；
- (8) 《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ1386-2024）；
- (9) 《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；
- (10) 《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2.3-1993，HJ2.4-2009）；
- (11) 《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；
- (12) 《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）；
- (13) 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；
- (14) 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2021）；
- (15) 《生活饮用水水源水质标准》（CJ 3020-93）；
- (16) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）；
- (17) 《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；
- (18) 《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）。

1.1.2.3 有关规划和技术文件

- (1) 《安定工业区污水处理厂建设项目可行性研究报告》（湖南省建筑科学研究院有限责任公司，2014年10月）；
- (2) 《湖南省水功能区划》（修编）（湘政函[2014]183号）；
- (3) 《湖南省水资源保护规划》（2014年4月）；
- (4) 《湖南省水资源综合规划水资源及其开发利用现状调查评价报告附表及附图》；
- (5) 《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函[2016]176号）；
- (6) 《湖南省生态环境厅、湖南省农业农村厅、湖南省林业局关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函〔2021〕71号）；

1.2 论证原则

- (1) 符合国家法律、法规和相关政策的要求和规定。
- (2) 符合国家和行业有关技术标准与规范、规程。
- (3) 符合流域或区域的综合规划及水资源保护等专业规划。
- (4) 符合水功能区管理要求。

1.3 论证范围

按照《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》(HJ1386-2024)中要求,“对地表水的影响论证以明确功能的水体(水域)为基础单元,论证重点区域为入河排污口所在水体(水域)、可能受到影响的周边水体(水域)以及可能受到影响的监测评价断面所在水域。涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口,涉水的自然保护区、风景名胜区,重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道,天然渔场等渔业水体,以及水产种质资源保护区等保护区域的,论证范围扩展到上述区域相关水域”。根据《2015年岳阳市水功能区划修编》,本项目排污口所在芦溪河下游为清水平江保留区 6.5km,管理目标为III类。

根据后文预测可知,本项目枯水期混合过程段长度为 912m;枯水期正常排污下,芦溪河、汨罗江水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

安定工业区污水处理厂建设项目尾水经管道排入芦溪河,流经芦溪河 6.5km 汇入汨罗江,入河排污口设置于岳阳市平江县芦溪河左岸,芦溪河下游为清水平江保留区,根据《湖南省水功能区划》(修编)(湘政函[2014]183号),芦溪河入汨罗江口下游为龙门-官滩渡口水域(108km),本项目入河排污口涉及汨罗江龙门-官滩渡口水域为 4km,功能区划类型为渔业用水区,水质目标为 III 类,为汨罗江平江段斑鳅黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的核心区。此汨罗江河段涉及产卵场二(涉及范围为芦溪河入汨罗江下游 1km),不涉及水产种质资源保护区的越冬场、索饵场。本次论证范围包括芦溪河河道上游 0.5km 至下游 6.5km,芦溪河入汨罗江口上游 0.5km 至下游 4km。合计总长 11.5km 项目论证范围图见图 1.3-1。




图 1.3-1 项目论证范围图

1.4 论证工作程序

(1) 现场查勘与资料收集

根据入河排污口设置的方案，组织技术人员对现场进行多次查勘，调查和收集该项目所在区域的自然环境和社会环境资料，排污口设置河段的水文、水质和水生态资料等，同时收集可能影响的其他取排水用户资料。

(2) 资料整理

根据所收集的资料，整理分析，明确入河排污口位置、主要污染物排放量及污染特性等基本情况；分析所属河段水资源保护管理要求，水环境现状和水生态现状等情况，以及其他取排水用户分布情况等。

(3) 建立数学模型，进行预测模拟

根据水功能区水质和水生态保护要求，结合废污水处理排放情况，项目所处河段河道水文特性，按照《水域纳污能力计算规程》，选定合适的数学模型，拟定模型预测计算工况，进行污染物扩散浓度预测计算，统计分析不同条件下入河废污水的影响程度及范围。

(4) 影响分析

根据计算结果，得出的入河排污口污染物排放产生的影响范围，以及所处河段水生态现状，论证分析入河排污口对湘江的影响程度。论证分析排污口对下游水功能区内第三方取用水安全的影响，提出入河排污口设置的制约因素。

(5) 排污口设置合理性分析

根据影响论证结果，综合考虑水功能区水质和水生态保护的要求、第三者权益等因素，分析入河排污口位置、排放浓度和总量是否符合有关要求。

(6) 结论与建议

根据入河排污口设置情况及水功能区相关要求，经综合分析，给出排污口设置的结论及合理性建议。

入河排污口论证工作程序见图：




图 1 入河排污口设置论证流程图

1.5 论证主要内容

- (1) 建设项目基本情况。
- (2) 调查拟建入河排污口所在水功能区（水域）水质，并进行纳污现状分析。
- (3) 拟建项目入河排污口设置可行性分析论证及入河排污口设置方案。
- (4) 入河排污口设置对水功能区（水域）水质影响分析。
- (5) 入河排污口设置对水功能区（水域）水生态影响分析。
- (6) 入河排污口设置对地下水影响分析。
- (7) 入河排污口设置对有利害关系的第三者权益的影响分析。
- (8) 入河排污口设置合理性分析。
- (9) 结论与建议。

2 责任主体基本情况

2.1 平江高新技术产业园区管理委员会基本情况

单位名称：平江高新技术产业园区管理委员会

单位性质：事业单位

单位地址：湖南省岳阳市平江县伍市工业园迎宾路。

2.2 生产经营状况

平江高新技术产业园区，前身为平江伍市工业园、湖南平江工业园。

2002年，湖南省人民政府办公厅《关于同意设立平江伍市工业园的批复》（湘政办函〔2002〕24号），批准平江伍市工业园，级别为省级工业园区。

2006年，国家发改委发布第8号（国家发改委〔2006〕8号）公告，平江县伍市工业园核准面积2.5km²。

2013年6月，平江工业园进行规划环评取得《湖南省环保厅〈关于湖南平江工业园环评报告书的批复〉》（湘环评〔2013〕156号），园区规划面积为6.6185 km²，以伍市溪为界划分为东部工业区和西部工业区。规划范围西起京珠高速，南至塘沙村-马头村一线，东至秀水村-仕洞村一线，北至平伍公路。产业定位为矿产品加工、食品加工、机械电子，以伍市溪为界划分为东部工业区和西部工业区，其中西片区规划发展机械电子产业，东片区由北向南依次布置食品轻工产业、矿产品加工产业和机械电子产业。

2014年，《湖南省省级及以上产业园区名录》（湘政函办〔2014〕66号），湖南平江工业园核准面积为2.5km²，核准产业为汽车制造业、化学原料和化学制造业、食品制造业。

2015年5月，湖南省政府（湘政函〔2015〕80号）文批准更名为“平江高新技术产业园区”（以下简称“平江高新区”）。

2016年，湖南省产业园区建设领导小组印发了《2016年全省产业园区主导产业指导目录（修订）》（湘园区〔2016〕4号文），平江高新区核准主导产业为绿色食品加工。

2018年，《中国开发区审核公告目录（2018年版）》，平江高新区核准面积为2.2776 km²，主导产业为食品、新材料、装备制造。

2021年6月，《湖南省“十四五”产业园区发展规划（湘发改地区〔2021〕394号）》，主导产业：休闲食品；特色产业：新材料（云母制品、石膏制品）、电子信息。

2022年8月，省发改委和省自然资源厅发布了《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号），平江高新区核定面积438.19公顷。

2023年3月7日，湖南省发展和改革委员会同意关平江高新技术产业园区开展扩区前期工作的函（湘发改函〔2013〕16号）。

2024年2月1日，湖南省自然资源厅同意平江高新区的扩区，并已取得同意扩区用地审核意见的函。

2024年6月湖南葆华环保有限公司编制完成了完成《平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书》，2024年7月16日，湖南省生态环境厅出具了《关于平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2024〕37号）。目前平江高新技术产业园区正在完成扩区建设中。

3、项目概况

3.1 项目的基本情况

3.1.1 项目基本情况

项目名称：安定工业区污水处理厂建设项目入河排污口设置论证

建设单位：平江高新技术产业园区管理委员会

项目规模：安定工业区污水处理厂近期污水处理规模 5000m³/d。

项目性质：新建

建设地点：岳阳市平江县安定镇安永村，占地面积为 3.68 万 m²。

入河排污口位置：位于岳阳市平江县汨罗江支流芦溪河左岸，入河排污口具体位置为：东经 113°38'57.90"，北纬 28°34'50.11"。

服务范围：平江高新技术产业园区安定片区（安定镇）工业、居民生活污水。

污水处理工艺：“预处理+气浮+调节池+水解酸化池+生物强化生物处理+二沉池+高效沉淀池+滤池+紫外线消毒”工艺。

3.1.2 安定工业区污水处理厂基本情况

1、功能定位

平江高新区规划发展食品加工、装备制造、新材料、电子信息、医疗器械、建材、火力发电、民爆产业（南岭民爆、南岭澳瑞凯）等产业。根据《平江高新技术产业园区总体规划》，扩区平江高新区规划形成“一园三区四片”，即伍市片区、余梅片区、安定片区（天岳新城）、安定片区（安定镇）。

本项目位于平江高新技术产业园区安定片区（安定镇），规划定位是以食品加工产业为主导产业，持续扩大休闲食品市场，引进产业链上下游生产企业。

2、企业入驻现状

安定片区（安定镇）现有入驻企业主要为铜工艺制品加工企业、家具木门加工、塑料食品包装、干混砂浆等企业。企业入驻情况详见下表 2.1.2-1。

表 2.1.2-1 企业入驻现状及环保手续情况

企业名称	产品规模	环评情况	验收情况	排污许可证情况	应急预案情况	项目运行情况
平江兄弟铜工艺品厂	年产 20 万件铜工艺制品	岳环评【2013】152 号	岳环管验【2015】13 号	92430626MA4Q2AN10U001W	430626015C0200013	运行
湖南省两江红旺木制品有限公司	年产 5000 套家具，5000 套木门	岳环评【2015】130 号	未验收	91430626MA4T4BAR75001W	/	运行

平江县雄狮铜器工艺品有限责任公司	年产 40 万件铜器工艺品	岳环评【2013】21 号	岳环评验【2014】31 号	91430626064213080F001X	43062620200046L	运行
平江县佳友包装有限公司	年产 500 吨塑料食品包装	岳环评【2016】20286 号	平环验【2016】06010 号	914306260663777750001Q	4306262022046L	运行
岳阳瑞砂新材料有限公司	年产 10 万吨干混砂浆产品	岳环评【2023】076 号	/	/	/	在建

3、规划目标

1) 总体目标

争创国家级高新技术产业园区，打造湖南省宜业宜居、生态文明、产城融合、特色鲜明的经济高新区、全国特色产业聚集地。

2) 规划期目标

完善服务功能，调整产业结构，改善生态环境，积极创建“国家循环化改造示范试点园区”。

按照可持续发展的理念，积极推进环境指标建设，完善相关配套设施，推进“大数据”和“互联网+”战略，加快智能园区建设，构建智能社区、智能交通、智能电网等，优化资源配置和流通。

3) 人口及用地规模

安定片区（安定镇）近期规划人口规模为 8823 人，远期人口规模 26667 人，总规划面积为 325.02ha，其中城市建设用地 293.33ha，其余为基本农田。

4) 规划用地

规划区城市建设用地包括居住用地、商业用地、工业用地、公共管理与公共服务设施用地、公共设施用地 1.72ha 等五大类城市建设。

4、给排水规划

(1) 给水

1) 用水量预测

根据平江高新技术产业园区安定片区（安定镇）规划，近期 2025 年区域人口将达到约 9000 人，故近期服务总人口数为 9000 人。居民日均综合用水量指标取 120L/人/d (湖南省用水定额)，故规划区最高日用水量为 9 万吨/日。

2) 供水水厂规划

工业区所在地现况用水采用位于黄金洞饮水工程供水，水源来自黄金洞水库，片区供水主管位于安永大道（高速连接线），供水管径为 DN200，部分道路均铺设 DN160 的供水管道。根据《平江高新区安定工业区控制性详细规划》，为保障园区远期供水的稳定性，规划在安定镇近汨罗江区域择址新建一处自来水厂，规模为 20000 立方米/天，经由 DN600 供水主管道接入工业区。在工业区内沿安永大道布置主干管，主干管管径 DN500。在其他市政道路布置供水支管，支管管径 DN200-DN400。取水口位于汨罗江，应满足《饮用水水源保护区划分技术规范 HJ/T338-2007》要求。

3) 输水系统规划

沿安定大道、安新路、安顺路等道路敷设给水主干管给水，布置成网格状，从规划水厂引水。水厂出水加压，保证规划区内最不利点满足 28 米自由水头。规划区内部采用生产、生活、消防合网的管网系统。

(2) 排水

(1) 现况排水体制

工业区现状排水系统为雨污合流制排水系统与雨污分流制排水系统相结合。安永大道沿线（高速连接线）、安福路铺设 DN600 的污水管道，安永大道北侧设有一道雨水沟，片区的雨水经过汇集后，直接就近排入沟渠，污水经过汇集后排入安定镇污水市政管网。

(2) 现况污水处理

目前安定镇内建有一座市政污水处理厂，于 2016 年建成投产，处理规模 2500t/d，主要处理工艺为“粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+厌氧酸化+兼氧池+人工湿地+紫外消毒”，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918 - 2002）》中一级标准的 B 标准。

(3) 规划建设方案

根据《平江高新区安定工业区控制性详细规划》，新建工业区采用雨污分流制。规划区雨水采用管道方式收集，就近排放到附近水体和周边区域沟渠管网。

雨水采用重力自流方式排放。雨水管道起点最小覆土深度为 1.2m，最小设计流速不小于 0.75m/s，尽量与道路坡度一致以降低埋设深度。雨水管道管径 $d600\sim d1800$ 。

污水采用重力自流方式排放。污水管道起点最小覆土深度为 2m，最小设计流速不小于 0.6m/s，尽量与道路坡度一致以降低埋设深度，污水管道管径 DN400~DN800。

规划区污水主干管主要沿安永大道布置，汇集后进入安定工业区污水处理厂。污水处理后经管道排入芦溪河。

3.2 建设项目所在区域概况

3.2.1 地理位置

平江县位于湖南省东北部，与湘、鄂、赣三省交界，毗邻长沙市。现辖 24 个乡镇、一个省级工业园和一个国家级风景名胜区；总面积 4125 平方公里，总人口 112 万。

平江区位独特，交通便捷。京珠高速、平汝高速、G106、S308、S207、S306 等国、省道穿镜而过，京广铁路、武广高铁紧邻县西；县城到黄花国际机场半个小时车程，到长沙、岳阳车程不到一个小时，已进入长沙“一小时经济圈”，是一片充满活力与希望的沃土。平江资源丰富，物华天宝。有林地面积 28 万公顷，林木总蓄积量 400 余万方，水力资源蕴藏丰富，矿产资源已探明发现的有 50 多种，其中黄金产量居全省第二。平江是全国粮食、牲猪、木材、楠竹、黑山羊、水果等农产品生产大县，茶叶、茶油、五香酱干、山桂花蜜、火焙鱼、金桔、矿泉水、纸扇等特色农产品深受欢迎。食品加工厂、机电轻工、矿产建材、生态旅游四大产业走势强劲。

平江高新技术产业园区于 2002 年经省人民政府批准成立，2006 年经国家发改委核准公告，成为省级工业园区，2015 年被省人民政府认定为省级高新技术产业园区，先后获得了“国家新型工业化产业示范其地”“省级创新创业其地”“省级产城融合示范区”“省级创新创业带动就业示范基地”“省级中小微企业创业创新基地”等称号。园区已开发面积 4.54 平方公里，现有入园企业 245 家，其中工业企业 232 家，总部经济 13 家规模以上企业 145 家，高新技术企业 32 家，主导产业为休闲食品，特色产业为云母制品、石膏建材、电子信息，其中休闲食品及配套企业 94 家，云母制品、石膏建材及其他新材料企业 62 家，电子信息企业 46 家，装备制造企业 19 家，综合配套等其他企业 11 家。现有上市企业 1 家，为劲仔食品，税收过千万元企业 13 家。通过银行贷款，引进社会资本、企业自建等方式，园区累计建成标准化厂房 180 万平方米，其中自建工业标准厂房就达 44.7 万平方米。2021 年，园区完成总收入 550.64 亿元，同比增长 21%；完成固定资产投资 84.8 亿元，同比增长 20.19%；实缴税收 4.3 亿元，同比增长 16.85%，完成进出口贸易总额 3.49 亿元，同比增长 18.5%，园区经济继续保持了平稳较快增长。全年引进产业项目 36 个，引资总额 81.29 亿元，新开工项目 43 个，竣工投产项目 38 个，园区综合考核在全省 144 个园区中排名第十八位，洞庭湖

片区排名第一，获评全省“五好”园区，土地节约集约利用评价在全省 103 个省级工业主导型开发区中排名第十，在全市园区排第一。为优化园区布局，提升综合实力，平江高新区在伍市工业区基础上启动余梅工业区和余梅工业区建设，形成“一园三区”发展格局。余梅工业区位于我县余坪镇、梅仙镇境内，计划利用华电平江电厂产生的粉煤灰、脱硫石膏、热能等火电副产发展建材、食品等产业，打造煤电综合循环利用示范区。

余梅工业区位于平江县余坪镇和梅仙镇交界处，总规划面积约 300 公顷，是平江县高新区工业园“一园三区”中的重要组成部分。该园区以中国华电集团在湖南的最大项目——华电平江项目为依托，发展火力发电、燃烧炉渣利用、余热利用等产业，发展前景广阔。

3.2.2 地形、地貌、地质

县境地貌以山地和丘陵为主。山地占总面积的 28.5%，丘陵占 55.9%，岗地占 5.8%，平原占 9.8%。地势东南部和东北部高，西南部低，相对高度达 1500 米。境内山丘分属连云山脉和幕阜山脉。连云山主峰海拔 1600.3 米，为境内最高峰。幕阜山主峰海拔 1593.6 米。此外，东南部的十八折、黄花尖、下小尖；南面的轿顶山、福寿山、

白水坪、甑盖山、十八盘、寒婆坳；东北部的一峰尖、九龙池、云腾寺、黄龙山、只角楼、秋水塘、丘池塘；北部的流水庵、凤凰山、凤凰翅、燕子岩、冬桃山等 21 座山，海拔均在 1000 米以上。

县境地质环境复杂，地层发育齐全。从远古早期至今，先后经历了武陵—雪峰运动、加里东运动、燕山运动、喜马拉雅山运动以及伴随着地壳升降、海陆变迁、沿江活动、断裂活动和漫长的地史时期的气候演变，形成不同时代的各种地层、侵入岩，不同的构造体系及其各种矿藏。

(1) 地层：主要有五大地层：冷家溪群地层、震旦系地层、寒武系地层、白垩系上统一下第三系地层、第四系地层。

(2) 岩体：境内主要有连云山花岗岩岩群、幕阜山花岗岩体、铜盆寺岩体。

3.2.3 水文

境内河网密布，分属汨罗江和新墙河两大水系。汨罗江流域面积占 96.1%；新墙河流域面积占 3.9%。汨水自东向西贯穿全境，境内全长 192.9 公里，有大小支流 141 条，总长 2656.9 公里，河网密度 0.64 公里/平方公里。径流总量 32.56 亿立方米。水能理论蕴藏量 19.7 万千瓦，其中可开发利用的能量 9.5 万千瓦。141 条河流中，一级支流

有木瓜河、钟洞河、清水、昌江等 50 条；二级支流 67 条；三级支流 21 条；四级支流 3 条。

汨水，发源于黄龙山梨树塌（江西修水县境）。经修水白石桥至龙门进入县境，自东向西贯穿全县，由新市街入汨罗市。境内全长 192.9 公里，流经金龙、长寿、嘉义、安定、三阳、城关、瓮江、谈岑、栗山等 9 个区（镇）、22 个乡、122 个村。流域面积 4053.3 平方公里，落差 107.5 米，平均坡降 4‰。境内大小支流 141 条。一级支流 50 条，二级支流 67 条，三级支流 21 条，四级支流 3 条。按流域分，集雨面积达 300 平方公里以上的 5 条，200-300 平方公里的 1 条，100-200 平方公里的 6 条，50-100 平方公里的 13 条；20-50 平方公里的 29 条；5-20 平方公里的 87 条。主要支流有：

木瓜河，源于幕阜山脉南坡天岳关。集天岳、虹桥、木瓜乡的全部径流及长庆、咏生乡的部分径流，在木瓜乡上中村菩提岩与大坪水汇合。全长 48 公里，流域面积 308 平方公里，落差 352.2 米，平均坡降 4.2‰。大坪河，源于大坪乡三星村只角楼下。全长 31 公里，流域面积 105 平方公里，落差 380.9 米，平均坡降 10.10‰。

曲溪水，源于南桥乡永联村仁家岭。全长 33 公里，流域面积 100 平方公里，落差 368.8 米，平均坡降 5.1‰。

黄金河，源于黄金洞乡启明村吊水尖下芭蕉坳。全长 55 公里，流域面积 270 平方公里，天然落差 402.6 米，平均坡降 4.1‰。

钟洞河，源于幕阜山脉南坡长庆乡高源村桃树土段。全长 62 公里，流域面积 321 平方公里，天然落差 655.3 米，平均坡降 3.5‰。

丽江，源于嘉义区芦头林场平、浏交界的杉皮坳。流域面积 113 平方公里，天然落差 308 米，平均坡降 7.5‰。

止马河，源于连云山脉南端福寿林场甌盖山。河道全长 33 公里，流域面积 355 平方公里，天然落差 658 米，平均坡降 9.4‰。

清水，源水清水乡对坪村龙头尖下。河道长 22 公里，流域面积 108 平方公里，天然落差 137 米，平均坡降 6.2‰。

仙江，源于幕阜山西南脉五角山下显高村湘滨洞上蛇形。河长 41 公里，流域面积 145 平方公里，天然落差 329.7 米，平均坡降 1.37‰。

昌江，源于冬塔乡黄桥村傅家洞墨家山。全长 84 公里，流域面积 670 平方公里，天然落差 178.6 米，平均坡降为 0.52‰。

曲江，又称余坪水，源于岑川乡巫峰尖东坡。河长 20.6 公里，流域面积 125.41

平方公里，平均坡降 6‰。

车碓河，源于长沙县境。河长 41 公里，流域面积 344 平方公里。

3.2.4 地质特征

项目区地下水类型主要为上层滞水，含水层为上层填土层，粘土层及风化板岩为不透水层，地下水主要为天然降水及生活用水补给，根据经验，地下水对砼无侵蚀作用。

平江县抗震设防烈度为 6 度，设计地震加速度为 0.05g，设计地震分组为第一组，本场地为中硬场地土、属 II 类建筑场地，特征周期为 0.35，建筑抗震为有利地段。

工业园地处湘阴——汨罗断陷盆地边缘，白沙井组红色黏土分布较多，形成了红土山冈地低丘区，区内地形地貌简单，地层岩相对稳定，分布均匀，岩土体的水文地质条件和岩土工程地质条件简单。项目区未发现坍塌、滑坡及泥石流等不良地质灾害产生的迹象，根据其地形、岩层和水文等地质条件，预计在工程建设中产生较大的地质灾害的可能性不大，并且未发现可溶性岩类和具有工业开发价值的重要矿产，无压覆矿产，不会产生水文地质条件和工程地质条件改变而产生的坍塌和岩土体滑坡现象。

根据野外钻探揭露地层从上到下为人工填土、第四系冲积层和强、中风化泥质板岩组成，其野外特征按自上而下的顺序依次描述如下，项目区地质图见图 2.2.2-1。

(1) 人工填土 (Q4ml) ①层:

素填土：褐黑色、暗褐色，主要由粘性杂土和少量全-强风化泥质板岩碎块、碎渣及建筑垃圾组成（局部底部含薄层软塑状耕植土，其工程性能较差一并划入①层），填充时间较长，已完成自重固结，呈松软状。分布较均匀，层厚 1.20m-4.70m。

(2) 第四系冲积粉质粘土 (Q4al) ②层:

黄褐色、褐色，主要由粘粒及粉粒等组成，呈软可塑状，摇震反应无，稍有光泽，韧性较高，强度较低。局部分布（其中 ZK08、ZK13、ZK16-ZK17、ZK19-ZK20 和 ZK26 号钻孔范围此层未见分布），层厚 0.50m-2.60m。

(3) 第四系冲积圆砾 (Q4al) ③层:

黄褐色，暗褐色，主要由圆砾、砾砂、中粗砂和少量卵石、细砂及泥质成分组成。圆砾含量达 50%-60%，砾径 0.30cm-0.80cm 为主，石英质，圆状次圆状，级配一般，呈松散状。为强透水层，水量较大，饱和。局部分布（仅 ZK04-ZK05、ZK07-ZK08、ZK16-ZK17、ZK19 和 ZK26 号钻孔范围此层可见分布），层厚 0.90m-2.30m。

(4) 强风化泥质板岩 (Pt) ④层:

灰白色、灰褐色，主要由泥质成份组成，表层薄层为全风化状，呈硬塑状，岩芯呈土状、碎块状。往下为强风化状，裂隙节理发育，破碎，合金钻头易钻进，取芯呈碎块状少量呈短柱状，RQD 约 10-20，属极软岩，基本质量等级为V级。分布较均匀，层厚 3.20m-5.50m。

(5) 中风化泥质板岩 (Pt) ⑤层:

青灰色、灰色，板块结构，较完整，岩块较完整，取芯主要呈长柱状，少量呈短柱桩，RQD 约 50-70，属软岩，基本质量等级为IV级。全场分布，为场地基岩，揭露层厚 4.80m-8.80m。




图 3.2-1 项目所在区域地质图

3.2.5 气候与气象

1、气象

境内气候属大陆季风气候区，东亚热带向北亚热带过渡气候带。平均气温 16.8 摄氏度，常年积温 6185.3 摄氏度，一月平均气温 4.9 摄氏度，七月平均气温 28.6 摄氏度，平均年降水量 1450.8mm。主要气候特征为：春温多雨、寒流频繁，降水集中；夏秋多旱；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。全年无霜期 263 天。

2、气温

平江县境内年平均气温 16.8℃，常年积温 6185.3℃。年均气温及积温随海拔增高而降低，汨罗江沿岸平原河谷地带，年均气温一般在 17℃左右，而境东北幕阜山及境东南连云山一带，年均气温一般在 8.6℃以下，相差 8.4℃，相当于从湖南长沙到辽宁营口水平方向上的温差。一月份平均气温 4.9℃，极端最低气温为 -12℃（1972 年 2 月 9 日）。七月份平均气温 28.6℃，极端最高气温 40.3℃（1971 年 7 月 26 日）。年平均气温 5℃以上的时期为 295 天。

3、风向

平江县地处湿润的大陆季风气候区，属中亚热带向北亚热带过渡气候带，夏季多东南风，冬季多西北风，偏西风占 20%，偏南风占 5%，静风日 142 天，常年静风期占 39%。多年均风速为 1.4 米/秒，最大风速为 28 米/秒（1957 年 6 月 4 日）。大风发生的机会以 4、7、8 月较多，占全年大风天数的 57.8%。

4、降水

平江县由于地形复杂，降水地域分布有较大差异，年降水量自西向东沿汨罗江顺流而上逐步增加。下游栗山年降水为 1310 毫米，上游浆市为 1610 毫米，最多年份为 2020 毫米，相差 710 毫米。由于受季风和副热带高压的影响，降水量在年内也分布不均匀，呈春夏多秋冬少的规律。多年平均降雨量 1550.78 毫米，年最大降水量 2749.9 毫米、最小降雨量 992.8 毫米；春秋雨季降雨量 905.65 毫米，占年降雨量的 58.4%。年均蒸发量为 741.5 毫米，相对湿度为 82%，最小相对湿度为 9%。多年平均降水日为 160 天，降水年际变化大。

5、日照

平江县年均日照时数 1731.1 小时，日照率 39%，全年太阳光能辐射总量为

108.5 千卡/平方厘米，光合作用有效辐射为 54.25 千卡/平方厘米。汨罗江沿岸及县境西部，由于地势较平缓，开阔，日照充足。沿栗山至幕阜山、连云山一带，年日照时数从 1780 小时减至 1400 小时。1963 年日照最多，计 2040.4 小时，1982 年日照最少，计 1405.3 小时。全年日照时数中，大于或等于 10°C 的日照时数为 1341.2 小时，占全年日照量的 77.5%。

3.2.6 土壤与植被

平江县成土母岩质主要有变质岩类、花岗岩类、第三纪红岩类、第四纪红土类等，全县土壤分 7 个大类，13 个亚类，43 个土属，66 个土种。其中由变质岩类发育而成的土壤面积占全县的 55.6%，由花岗岩、第三纪红岩类、砾岩类、第四纪红土类，河流冲积物发育而成的土壤面积分别占全境的 18.4%、15.1%、1.1%、9.8%。山地土壤主要有山地红壤、山地黄壤及山地黄棕壤。

评价区以丘陵山地为主，土层通常较薄，植被不发育，类型较单一。植被类型以油茶林为主，兼有马尾松林、杉木林、杂木灌丛和桔园与农作物植被，林木多低矮、稀疏，山地植被覆盖约在 70% 左右。

区内野生木本植物主要物种为油茶、马尾松、杉木、樟树、椿树、楠竹、苦楝、槐树、檫木、火棘、盐肤木、山胡椒、桅子花、冬青、构骨、杜荆、女贞、黄檀、金樱子、小果蔷薇、映山红、桔、桃、枇杷、野桐等；草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等；另外还有多种蕨类和藤本植物。物种均为常见种，丰度一般，其中香樟为国家Ⅱ级保护植物。区内农作物主要有水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。

区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八哥等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。

3.2.7 矿产资源

平江县境内矿物以有色金属和非金属矿种居多。已发现的有色金属矿 20 多种。其中主要重有色金属矿种有黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、方铅矿、锡矿等；轻有色金属矿种有钛铁矿；贵金属矿种有黄金矿、白银矿；稀有金属矿种有黑钨矿、白钨矿、钼矿、绿柱石等；稀土金属矿种有独居石、磷钇矿、稀土矿等。黑色金属主要有磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、硬锰矿等。非金属主要有石灰石、石英、云

母等。

平江县境内已发现的矿产资源达 60 多种，散布于全县各地的矿床、矿点共 200 多处，其中大中型矿床 10 处。石膏、石英、磷等矿物储量均在 1000 万吨以上；黄金已探明的储量有 100 吨，远景储量在 150 吨以上；平江县传梓源银、锂矿伴生锂矿 1 处，工业远景储量（矿量）11276.1 吨；各种矿床主要分布在东西向的长平断裂带上。

3.3 建设项目建设及运行情况

3.3.1 工程方案

3.3.1.1 工程建设方案

由于工业区目前正处于征地招商阶段，工业区规划食品企业尚未入驻，排水规模仅可基于用地情况进行分析估计。综合以上水量规模分析，考虑工业区近、远期发展和污水厂服务可靠性，本污水厂远期规模按1.2万m³/d考虑，近期规模按5000m³/d进行设计，本次论证报告只对近期5000m³/d进行论证。

安定工业区污水厂建设项目湖南省岳阳市平江县安定镇安定工业区内，位于安定工业区东北侧，西临安庆路，规划用地面积为2.2345ha。厂址位于《平江高新区安定工业区控制性详细规划》中规划的公共设施用地上，符合土地利用总体规划，不占用基本农田，未超出“三大红线”边界，符合国家工地政策。对防洪、排涝、通航及军事设施等均无影响，有良好的工程地质条件。

3.3.1.2 污水处理方案

（1）污水处理工艺

根据《安定工业区污水处理厂建设项目可行性研究报告》，安定工业区污水处理厂污水处理采用污水处理工艺采用 AAO 工艺，污泥处理工艺采用污泥浓缩脱水工艺。处理工艺流程如下。




图 3.3.1-1 安定工业区污水处理厂工艺流程图

进厂污水首先经过粗格栅机去除大块固体杂物和漂浮物后由潜污水泵提升至细格栅及旋流沉砂池，通过细格栅进一步去除颗粒悬浮物，进而通过沉砂池去除砂粒。沉砂池的出水经过一体化气浮池去除水中的悬浮油污，一体化气浮池出水进入水解酸化池生物强化处理池(合建)去除污水中的有机污染物和N、P污染物，出水进入二沉池进行泥水分离。二沉池出水经提升泵提升进入高密度沉淀池强化除磷及去除SS后，进入滤布滤池进一步去除污水中SS。滤布滤池的出水经消毒渠

消毒后达标排放。污水处理过程产生的剩余污泥由剩余污泥泵抽升至污泥浓缩池、调质池后，进入脱水车间进行浓缩脱水，泥饼外运。

(1) 预处理工艺

①粗格栅及提升泵房：粗格栅及进水泵房构筑物按 5000m³/d 一次建成。粗格栅是污水处理厂第一道预处理设施，主要去除大尺寸的漂浮物和悬浮物以保护水泵，并去除不利于后续处理过程的杂质。

②细格栅及旋流沉砂池：细格栅及旋流沉砂池一座，土建及设备按 5000m³/d 规模建设。细格栅用以进一步去除污水中尺寸较小的悬浮物和漂浮物，出水经渠道自流进入旋流沉砂池，栅渣经无轴螺旋输送压榨机压实后输送至小车内，定期外运处置。每条细格栅渠前后均设闸门，以方便单台检修。

③调节及事故池：调节池用于调节厂区来水水质水量，事故池用于暂存厂区事故排水，提高污水处理系统的抗冲击负荷能力。调节池与事故池合建。土建设备按 5000m³/d 规模设计，调节池停留时间 8h，事故池停留时间 4h。

(2) 深度处理工艺

①气浮池：气浮是一种固液或液液分离工艺，主要用来去除废水中难以沉降且相对密度接近水的微小悬浮物、胶体及油及油脂类物质气浮过程中形成大量微细而均匀的气泡 (10-100μm)，这些微细气泡作为载体，与水中悬浮絮体颗粒充分混合、接触、黏附，形成夹气絮体上浮到液体表面，气泡、水、絮体（油）三相混合体，通过刮沫机收集泡沫或浮渣达到分离杂质，净化水质的目的。在溶气气浮系统中，空气在高压下溶于水中并接近饱和状态，然后减至常压释放，这时溶解的过饱和空气便以微小的气泡从水中析出并进行气浮。分离回收废水中悬浮油及油脂（如石化废水、采油回注水处理、生物柴油及餐饮等废水）。

②水解酸化池：水解酸化生物处理的主要作用是使废水中的难降解有机物及其发色基团解体、被取代或裂解(降解)，从而降低色度和 COD 值，改善可生化性。

③生物强化处理池：污水生物处理的核心部分，由预缺氧池、厌氧池、缺氧池和好氧池通过共用隔墙组合在一起，主要去除污水中可生化降解的大部分污染物，是污水处理厂的核心处理构筑物。

1) 预缺氧池

生物池采用多点进水方式，分别从预缺氧池和厌氧区进水。预缺氧池，即污泥反硝化区，微生物能利用部分进水（约10%）中的有机物作碳源进行反硝化，

去除回流污泥带入的硝酸盐，消除硝酸盐对后续厌氧池放磷的不利影响，并能防止丝状菌生长，改善二沉池的沉淀性能。

2) 厌氧池

在厌氧条件下，意味着没有游离态的氧以及硝酸盐，厌氧池（也称作放磷池）中的设备应为混合液提供良好的絮凝，在此情况下，微生物中聚磷菌成为优势菌种，它会充分释放出体内的磷酸盐，并利用进水中的有机物快速增殖。

3) 缺氧池

厌氧池的出水通过共用隔墙上部的缺口进入缺氧池（反硝化区），该区域应没有游离态的氧但存在硝酸盐，称缺氧状态。好氧区通过硝化液回流泵将富含硝态氮的污水回流至缺氧区，在缺氧区利用进水中的碳源进行反硝化脱氮，将硝酸盐转化为氮气去除。

4) 好氧池

好氧池内投回加MBBR填料，池内形成悬浮生物膜和活性污泥的复合工况，在好氧条件下，曝气充氧时，空气泡的上升浮力推动推动填料和周围的水体流动起来，当气流穿过水流和填料的空隙时又被填料阻滞，并被分割成小气泡合。在这样的过程中，填料被充分地搅拌并与水流混合，而空气流又被充分地分割成细小的气泡，增加了生物膜与氧气的接触和传氧效率。在这种情况下，污水中的BOD₅得到降解，氨氮转化成硝酸盐；同时，在厌氧池释放的磷酸盐，被微生物过饱和吸收，通过剩余污泥排除。

好氧池还安装有内回流泵（变频调速），将混合液回流到缺氧池，为缺氧池提供丰富的硝酸盐以脱氮。生物池内混合液通过设在曝气池末端的堰出水，流入二沉池。

5) 二沉池：在二沉池里，来自生物池的混合液进行泥水分离，澄清的出水直接排放或流入下一处理单元；沉淀的污泥一部分将回流到生物池，以维持生物池的生物量，另一部分剩余污泥将排出系统。

6) 高密度沉淀池：高密度沉淀池主要用于去除SS、TP。加入PAC和PAM，进行化学除磷，确保以上参数达到设计标准。

高密度沉淀池内可分出3个主要的区域：

混合区—安装有快速搅拌器，投入高效除磷剂（聚合硫酸铁），使药剂与污水充分混合后，流入絮凝区；

絮凝区—安装慢速搅拌器，投入絮凝剂（PAM），形成个体较大且易于沉淀的絮凝体；

沉淀区—斜板就安装在这个位置，池面设出水堰，沉淀区下部是浓缩区，安装有浓缩刮泥机，将沉淀下来的污泥刮至池底中部，排出池外。

7) 纤维转盘滤池：纤维转盘滤池去除污水中以悬浮状态存在的各种细小杂质，并通过投加 PAC 进一步强化除磷，提高污水处理厂出水水质，确保处理出水 SS 达到一级 A 标准。

8) 集水池：收集厂区内排水，将厂区产生的污水提升至粗格栅

（3）消毒工艺

紫外线消毒渠共设 2 道，一期使用一条紫外线消毒渠，设一套紫外线设备，设备由 2 组模块构成，每组模块 6 根灯管，共 12 根灯管，一期时另一条渠作为超越渠使用。二期使用两条紫外线消毒渠，增加一套紫外线设备。紫外线消毒设备前设钢制插板闸门，正常运行时，消毒设备前闸门常开。当紫外线消毒设备检修时，关闭照射渠渠道的进水闸门。

紫外消毒设备带自动清洗装置。

巴氏计量槽采用玻璃钢材质，由出水流量计厂家配套提供。

出水渠中设置 pH 计在线分析仪、COD 在线分析仪、SS 在线分析仪、氨氮在线分析仪及总氮总磷在线检测仪，用于检测出水水质。

（4）化学除磷工艺

一、二期设计进水 TP 含量为 5mg/l，在经过预处理和生物脱氮除磷工艺处理后，出水 TP 含量约为 0.5~1.2mg/L 左右，由于出水 TP 要求为 0.5mg/l，因此，需要辅助化学除磷的方式。

化学除磷主要是向污水中投加药剂，使药剂与水中溶解性磷酸盐形成不溶性磷酸盐沉淀物，然后通过固液分离将磷从污水中去除。固液分离可单独进行，也可与初沉污泥和二沉污泥的排放相结合。按工艺流程中化学药剂投加点的不同，化学沉淀除磷工艺可分为前置沉淀、同步沉淀和后置沉淀三种类型。

①预沉淀除磷——在初沉池前投加化学药剂，通过排除初沉池的污泥达到除磷的目的。

②同时沉淀除磷——在曝气池后投加化学药剂，通过排除二沉池的剩余污泥除磷。

③后沉淀除磷——在二沉池后投加化学药剂，需另建化学混合、絮凝及污泥分离设施（化学处理沉淀池）。

化学预沉淀除磷在初沉池前投加化学药剂，沉淀物的排除在初沉池中，由于化学反应为综合反应，加药量大量增加，从而导致污泥量大幅度增加，同时去除了污水中较多的有机物，对脱氮不利，所以一般不予推荐。同步沉淀可以利用二沉池作为沉淀区，不需要增加额外的构筑物，可以保证充分的混合和足够的混凝剂水解絮凝时间，该种方式目前应用比较广泛。二沉后化学除磷可以使药剂得到充分的利用，但须增加混合、反应和固液分离设备和构筑物。

（5）除臭工艺

生物滤池法除臭工艺：该工艺采用普通滤池结构，臭气的脱臭是在生物滤池内实现的，滤料作为微生物生存的载体，用微生物吞噬空气中的臭气成分。

臭气经导入口进入加湿区加湿，在该区内完成了对臭气水的吸收、除尘及加湿的预处理。未清除的恶臭气体再进入生物滤床过滤区，通过表面生长生物膜的滤料过滤层时，污染物从气相中转移到生物膜表面，进入生物膜的恶臭成分在微生物的氧化分解下被去除。微生物把吸收的恶臭成分作为能量来源，用于进一步的繁殖。从而达到除臭的目的。

3.3.1.3 污泥处理工艺

本项目拟采用污泥浓缩池+污泥脱水间处理本项目污泥。

（1）污泥浓缩池：污泥浓缩的目的是降低污泥的含水率和减小污泥的体积，从而降低后续处理费用本项目污泥浓缩池设计规模 10000m³/d、浓缩时间 16h、进泥含水率：99%、出泥含水率：97%。

（2）污泥脱水间：设置高压隔膜板框压滤机、FeCl₃加药系统等设备。调理后污泥经转子泵输送入高压隔膜板框进行压滤，得到含水率低于 60%的泥饼。近期压滤机每天工作 2 班，每班工作 4h。

3.3.1.4 污水处理厂平面布置方案

安定工业区污水处理厂厂址位于湖南省岳阳市平江县安定镇安定工业区。厂区总占地面积 1.2172ha。项目坐标为东经 113°38' 43.8686"，北纬 28°34'49.4495"，污水处理厂出水通过管道于厂区东侧排入芦溪河。自排口经纬度：东经 113°38'57.90"，北纬 28°34'50.11"。总平面设计根据工艺流程要求，合理布置总平面，办公区与生产区相对分开，避免相互干扰，便于管理。道路呈环状布置，布

局合理，车行通畅，满足生产及消防要求。

厂区建、构筑物按功能分为预处理区、生物处理区、深度处理区、和污泥处理区，层次清晰。

3.3.1.5 入河排污口设置方案

安定工业区污水处理厂规划设计日处理污水规模 5000m³/d，处理厂入河排污口采用出水泵房自排重力涵的方式将尾水排入芦溪河。

污水处理厂建设有中间提升泵站一处，提升泵站设置有离心式潜水泵 3 台（2 用 1 备），处理量 Q=125m³/h，扬程 15m，单台功率为 11KW。

表 3.3.1-1 涉水穿堤建筑物特性表

管道名称	直径 (m)	长度 (m)	孔数	出口段长度 (m)	出口高程 (m)
自排管道	0.6	521	1	16	79

本污水处理厂入河排污口采用自排的方式排水，尾水管采取 DN600mm 管道，出口高程 79.00m。

3.4 建设项目水平衡及废污水排放分析

1、水平衡

①现状污水量

目前园区已入驻部分企业，待安定工业区污水处理厂建设完成后废水将接入园区管网进行处理。根据平江高新区提供资料，现有企业日排水量约为5t/d，主要为企业生活污水。

②规划预测污水量

根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），一区中、小城市城市人均综合生活用水量指标最高日为280~520L/cap·d，该指标为城市居民日常生活用水和公共建筑用水之和，不包括浇洒道路、绿地、市政用水和管网漏失水量。根据《室外给水设计规范》（GB50013—2018）4.0.3条，城市人均综合生活用水定额最高日为220~370L/cap·d。综合考虑到未来几年平江县城镇化水平的逐步提升、室内卫生器具的进一步完善和节水水平的逐步提高，确定所采用的综合生活用水量定额取值为：

人均综合生活用水量定额270L/cap·d，供水普及率取100%进行计算。

则可以计算出安定工业区的居民综合生活用水量Q1

近期为:

$$Q_{1近}=8900 \times 270 / 1000 \times 100\% = 2.40 \times 10^3 \text{m}^3/\text{d}$$

远期为:

$$Q_{1远}=2.5 \times 10000 \times 270 / 1000 \times 100\% = 6.75 \times 10^3 \text{m}^3/\text{d}$$

(2) 工业生产用水量

根据安定工业区规划定位及相关项目经验,工业用水量以生活用水量的130%计,由此,安定工业区工业用水量 Q_2

近期为:

$$Q_{2近}=2.4 \times 130\% = 3.12 \times 10^3 \text{m}^3/\text{d}$$

远期为:

$$Q_{2远}=6.75 \times 130\% = 8.78 \times 10^3 \text{m}^3/\text{d}$$

(3) 浇洒道路和绿地用水量

城市道路、绿化面积用水量根据其他相似城市其用水量占生活用水量的10%考虑。则浇洒道路和绿地用水量 Q_3

近期为:

$$Q_{3近}=10\% \times 2.4 = 0.24 \times 10^3 \text{m}^3/\text{d}$$

远期为:

$$Q_{3远}=10\% \times 6.75 = 0.68 \times 10^3 \text{m}^3/\text{d}$$

(4) 总用水量

取管网漏损率及未预见用水率均为10%,则最高日总用水量 Q_4

近期为:

$$Q_{4近}=(2.4+3.12+0.24) \times 1.1 \times 1.1 = 6.97 \times 10^3 \text{m}^3/\text{d}$$

远期为:

$$Q_{4远}=(6.75+8.78+0.68) \times 1.1 \times 1.1 = 19.61 \times 10^3 \text{m}^3/\text{d}$$

用水量日变化系数取1.3,污水排放系数取0.7,管网收集率100%,地下水入渗率取10%,则预测污水量 Q

近期为:

$$Q_{近}=6.97 \times 0.7 \times 1 \times 1.1 / 1.3 = 4.13 \times 10^3 \text{m}^3/\text{d}$$

远期为:

$$Q_{远}=19.61 \times 0.7 \times 1 \times 1.1 / 1.3 = 11.62 \times 10^3 \text{m}^3/\text{d}$$

即以分项指标法预测近期污水量约为4130 m^3/d ,远期污水量约为11620 m^3/d 。

2、进、出水水质

(1) 设计进水水质

①已入驻企业排水水质现状

安定片区（安定镇）现状入驻企业为平江兄弟铜工艺品厂、湖南省两江红旺木制品有限公司、平江县雄狮铜器工艺品有限责任公司、平江县佳友包装有限公司、岳阳瑞砂新材料有限公司属于安定片区（安定镇）现有企业主要排水为生活污水，无生产废水外排。

②园区规划企业排水水质情况

根据《平江高新区安定工业区控制性详细规划》，安定食品工业区以“休闲食品产业+功能保健食品产业+多样化特色产业”为主引入产业，与伍市工业园相辅相成，共同打造千亿级食品产业。

主导产业为休闲食品产业；特色产业一为功能保健食品产业，主要为茶油相关生产产业；特色产业二为食品上下游产业，主要包括食品加工自动化机械、原料采摘机械等设备领域，以及食品网红产品研发、食品包装、展销贸易、多媒体推广等领域。

工业区内主要企业类型为食品加工生产，辅以机械制造、研发、食品包装生产、展销及多媒体企业。同时，为服务工业区内人员正常生产生活，工业区内还建有居住及商业、公共服务等配套设施，污水厂进水水质直接关系到处理工艺流程及其参数的选择、生产构筑物和设备容量的确定、工程造价以及污水处理厂处理成本。设计水质确定过高会造成工艺不恰当或设备闲置浪费，增加投资和运行费用，过低则满足不了出水要求，没有达到建设的目的。因此，合理确定污水进厂水质非常重要。

一般情况下，污水进水水质应以大量的实际调研数据和相关因素分析后确定，本工程由于缺少更多的实测资料，在确定污水厂进水水质时，参考现有国内及湖南省内部分相似工业园区污水处理厂的设计及运行数据综合比较分析确定。

食品生产废水中一般含有较高浓度的污染物质，直接排入工业区污水处理厂进行处理，会对工业区污水处理厂造成冲击，增加混合反应风险和工业区污水处理厂处理压力，且不利于企业清洁生产工作的推进。根据本项目实际情况应对入驻园区企业做出如下管理规定：1、管委会在招商阶段对涉水型企业严格把关，严格按规划环评要求招商引资，不得引入外排废水中涉重、难降解、有毒有害污

染物的企业；2、入驻园区企业废水排放须按照要求进行预处理,达到行业排放标准和园区污水处理厂进水指标要求后方可排入园区污水厂进行深度处理。结合部分相似工业园区污水处理厂的设计及运行数据，保留一定处理余量，本项目设计进出水指标详见下表 2.1-1：

表 3.4-1 项目进厂水质设计标准一览表 单位：mg/L

指标	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	TP	TN	pH	TDS	色度	动植物油
设计进水参数	≤500	≤350	≤400	≤45	≤8	≤70	6~9	≤5000	64	100

注：a) 上述所列污染物指标外的（如重金属等）其他污染物，入驻企业的排放浓度需满足地方监管要求，与污水厂协商确定。

根据岳阳市生态环境局出具的标准函可知，本项目废水执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中的二级标准后，此标准中未规定的污染物排放指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的A标准。水质标准如下表：

表 3.4-2 项目出厂水质设计标准一览表

序号	废水排放量（m ³ /d）	项目	排放标准限值（mg/L）
1	5000	COD	40
2		BOD ₅	10
3		SS	10
4		总氮	15
5		总磷	0.5*（枯水期 0.2）
6		氨氮	3【水温≤12°（5）】
7		色度（稀释倍数）	30
8		动植物油	1
9		pH	6~9
10		粪大肠菌群数/（个/L）	1000

4.水生态环境现状调查分析

4.1 项目现有入河排污口

本项目入河排污口下游 1000m 为安定镇污水处理厂入河排污口。

安定镇污水处理厂排水现状：

（1）现况排水体制

工业区现状排水系统为雨污合流制排水系统与雨污分流制排水系统相结合。安永大道沿线（高速连接线）、安福路铺设 DN600 的污水管道，安永大道北侧设有一道雨水沟，片区的雨水经过汇集后，直接就近排入沟渠，污水经过汇集后排入安定镇污水市政管网。

（2）现况污水处理

目前安定镇内建有一座市政污水处理厂，于 2016 年建成投产，处理规模 2500t/d，主要处理工艺为“粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+厌氧酸化+兼氧池+人工湿地+紫外消毒”，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的 B 标准。

（3）现状建设方案

污水采用重力自流方式排放。污水管道起点最小覆土深度为 2m，最小设计流速不小于 0.6m/s，尽量与道路坡度一致以降低埋设深度，污水管道管径 DN400~DN800。规划区污水主干管主要沿安永大道布置，汇集后排入安定镇污水处理厂。扩建现有安定镇污水处理厂，污水处理后经管冲水渠排入芦溪河。

4.2 水环境状况调查分析

4.2.1 地表水水质状况

本项目排污口位于岳阳市平江县安定镇芦溪河左案经 6.5km 后汇入汨罗江，芦溪河水功能区划为清水平江保留区，管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类，汨罗江水功能区划为渔业用水区，管理目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。

1、常规监测

根据《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》（HJ1386-2024）本项目丰水期、平水期、枯水期现状数据引用本项目排污口下游 20.5km 最近扬州州断面 2021 年-2023 年地表水常规监测数据，常规现状数据如下表。

表 4.2-1 汨罗江杨源洲断面地表水环境质量监测数据 单位: mg/L (pH 值无量纲)

监测时间	pH	COD	BOD ₅	氨氮	总磷	氟化物	铜	锌	硒	砷	汞	镉	六价铬	铅	氰化物	挥发酚	LAS
2021/1/14	7.29	7	2.4	0.33	0.08	0.200	0.00076	0.004L	0.00041L	0.002	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2021/2/3	7.21	6	1.0	0.07	0.01	0.160	0.00094	0.007	0.00041L	0.002	0.00004L	0.00008	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2021/3/3	7.27	11	1.7	0.26	0.08	0.150	0.00080	0.004L	0.00041L	0.0019	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2021/5/3	7.26	13	1.9	0.28	0.09	0.180	0.00136	0.004L	0.00041L	0.003	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00022	0.001L	0.0003L	0.05L
2021/6/4	7.25	12	3.3	0.39	0.12	0.160	0.00072	0.004L	0.00041L	0.0024	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2021/7/2	7.31	16	2.2	0.48	0.13	0.100	0.00090	0.004L	0.00041L	0.003	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00017	0.001L	0.0003L	0.05L
2021/8/6	7.33	14	1.9	0.32	0.05	0.110	0.00100	0.004L	0.00041L	0.0044	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2021/9/4	7.46	15	1.9	0.50	0.10	0.105	0.00112	0.011	0.00041L	0.0045	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2021/10/7	7.45	13	1.7	0.28	0.06	0.128	0.000008L	0.004L	0.00041L	0.0044	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2021/11/3	7.43	14	2.0	0.45	0.02	0.150	0.00057	0.004L	0.00041L	0.0024	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2021/12/5	7.41	14	1.5	0.41	0.07	0.142	0.00108	0.004L	0.00041L	0.0019	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/1/5	7.43	12	1.7	0.46	0.09	0.176	0.000008L	0.004L	0.00041L	0.0011	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00010	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/2/9	7.43	14	2.4	0.44	0.09	0.088	0.00073	0.004L	0.00041L	0.0018	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/3/2	7.36	12	2.2	0.34	0.08	0.087	0.00066	0.006	0.00041L	0.0018	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00032	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/4/2	7.40	16	1.4	0.34	0.08	0.098	0.00088	0.004L	0.00041L	0.0025	0.00004L	0.00022	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/5/7	7.40	15	1.3	0.48	0.09	0.094	0.00112	0.004L	0.00041L	0.0003L	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00015	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/6/1	6.70	15	1.2	0.42	0.10	0.143	0.00238	0.004L	0.00041L	0.0024	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00532	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/7/1	6.97	10	1.4	0.46	0.10	0.110	0.00084	0.004L	0.00041L	0.0030	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00048	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/8/1	7.48	13	1.1	0.32	0.04	0.150	0.00092	0.004L	0.00041L	0.0032	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00018	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/9/1	7.49	15	1.4	0.39	0.05	0.148	0.00072	0.004L	0.00041L	0.0007	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/10/10	7.44	12	1.6	0.39	0.06	0.153	0.00072	0.004L	0.00041L	0.0016	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/11/2	7.14	13	1.5	0.35	0.08	0.140	0.00068	0.004L	0.00041L	0.0014	0.00004L	0.00005L	0.004L	0.00009L	0.001L	0.0003L	0.05L
2022/12/4	7.25	13	1.2	0.34	0.06	0.163	0.00128	0.004L	0.00041L	0.0020	0.00004L	0.00006	0.004L	0.00084	0.001L	0.0003L	0.05L

<u>2023/1/4</u>	<u>7.23</u>	<u>14</u>	<u>1.2</u>	<u>0.22</u>	<u>0.07</u>	<u>0.190</u>	<u>0.00099</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0010</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00011</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/2/4</u>	<u>7.24</u>	<u>14</u>	<u>1.7</u>	<u>0.48</u>	<u>0.09</u>	<u>0.160</u>	<u>0.00072</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0008</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00009L</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/3/4</u>	<u>7.24</u>	<u>12</u>	<u>1.6</u>	<u>0.48</u>	<u>0.09</u>	<u>0.128</u>	<u>0.00038</u>	<u>0.005</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0006</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00009L</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/4/3</u>	<u>7.25</u>	<u>11</u>	<u>1.3</u>	<u>0.41</u>	<u>0.09</u>	<u>0.162</u>	<u>0.00236</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0011</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00026</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/5/9</u>	<u>7.31</u>	<u>10</u>	<u>1.2</u>	<u>0.17</u>	<u>0.06</u>	<u>0.096</u>	<u>0.00063</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00036</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/6/4</u>	<u>7.26</u>	<u>11</u>	<u>1.1</u>	<u>0.13</u>	<u>0.05</u>	<u>0.105</u>	<u>0.00186</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0014</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00009L</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/7/3</u>	<u>7.16</u>	<u>12</u>	<u>1.8</u>	<u>0.34</u>	<u>0.05</u>	<u>0.082</u>	<u>0.00104</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0018</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00006</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00012</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/8/2</u>	<u>7.24</u>	<u>12</u>	<u>1.5</u>	<u>0.31</u>	<u>0.06</u>	<u>0.148</u>	<u>0.00114</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0023</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00016</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/9/2</u>	<u>7.21</u>	<u>12</u>	<u>1.4</u>	<u>0.35</u>	<u>0.06</u>	<u>0.116</u>	<u>0.00066</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0020</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00010</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/10/8</u>	<u>7.23</u>	<u>12</u>	<u>1.6</u>	<u>0.42</u>	<u>0.06</u>	<u>0.130</u>	<u>0.00101</u>	<u>0.008</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0022</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00011</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/11/3</u>	<u>7.30</u>	<u>12</u>	<u>1.2</u>	<u>0.18</u>	<u>0.05</u>	<u>0.136</u>	<u>0.00090</u>	<u>0.008</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0018</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00010</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
<u>2023/12/5</u>	<u>7.30</u>	<u>12</u>	<u>1.5</u>	<u>0.08</u>	<u>0.03</u>	<u>0.120</u>	<u>0.00168</u>	<u>0.009</u>	<u>0.00041L</u>	<u>0.0024</u>	<u>0.00004L</u>	<u>0.00005L</u>	<u>0.004L</u>	<u>0.00041</u>	<u>0.001L</u>	<u>0.0003L</u>	<u>0.05L</u>
标准限值	6-9	20	4	1	0.2	1	1	1	0.01	0.05	0.0001	0.005	0.05	0.05	0.2	0.005	0.2
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

监测结果表面汨罗江杨源洲监测断面 2021 年至 2023 年地表水常规监测数据满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类标准要求。

2、补充监测

本项目委托湖南中青检测有限公司于2024年12月28日至2024年12月30日对汨罗江地表水现状进行监测，芦溪河地表水现状数据引用《平江高新技术开发区规划环评报告书》2024年3月18日至20日现状监测数据，现状监测计划如下。

(1) 监测断面与因子设置

本次地表水监测现状监测断面与因子具体详见下表。

表 4.2-2 地表水质量现状监测断面与监测因子

监测水体	监测断面	监测因子
芦溪河	安定工业区污水处理厂排污口上游 500m	pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、铜、锌、氯化物、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅
	安定工业业区污水处理厂排污口下游 2000m	
汨罗江	芦溪河入汨罗江口上游 500m	
	芦溪河入汨罗江口	
	芦溪河入汨罗江口下游 3000m	

(2) 监测时间及频率

汨罗江：2024年12月28日至30日，监测3天，每天采样一次；

芦溪河：2024年3月18日至20日，监测3天，每天采样一次。

(3) 评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

(4) 现状监测结果统计与评价

地表水现状监测结果统计与评价见下表，芦溪河及汨罗江各监测断面的监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

表 4.2-3 地表水环境现状监测结果统计与评价 单位：mg/L（水温、pH 除外）

断面	项目	浓度范围	平均值	标准指数	达标情况	标准值
安定工业区污水处理厂排污口上游 500m	水温	10.1~10.8	/	/	达标	/
	pH值	7.3~7.5	/	/	达标	6~9
	化学需氧量	8~9	8.67	0.467	达标	20
	总磷	0.04~0.05	0.043	0.183	达标	0.2
	五日生化需氧量	1.9~2.2	2.07	0.55	达标	4
	氨氮	0.06~0.07	0.06	0.11	达标	1.0
	挥发酚	ND	/	/	达标	0.005

	石油类	ND	/	/	达标	0.05
	阴离子表面活性剂	ND	/	/	达标	0.2
	硫化物	ND	/	/	达标	0.2
	粪大肠杆菌	240~260	250	0.016	达标	10000
	铜	ND	/	/	达标	1.0
	锌	ND	/	/	达标	1.0
	铅	ND	/	/	达标	0.05
	氯化物	ND	/	/	达标	250
	氟化物	0.05	0.05	5%	达标	1.0
	砷	ND~0.0006	/	/	达标	0.05
	汞	ND	/	/	达标	0.0001
	六价铬	ND	/	/	达标	0.05
安定工业区污水处理厂排污口下游2000m	水温	10.3~10.7	/	/	达标	/
	pH值	7.1~7.4	/	/	达标	6~9
	化学需氧量	12~13	12.67	0.517	达标	20
	总磷	0.13~0.16	0.14	0.083	达标	0.2
	五日生化需氧量	3~3.3	3.13	0.633	达标	4
	氨氮	0.05~0.06	0.057	0.03	达标	1.0
	挥发酚	ND	/	/	达标	0.005
	石油类	ND	/	/	达标	0.05
	阴离子表面活性剂	ND	/	/	达标	0.2
	硫化物	ND	/	/	达标	0.2
	粪大肠杆菌群	100~120	110	0.022	达标	10000
	铜	ND	/	/	达标	1.0
	锌	ND	/	/	达标	1.0
	铅	ND	/	/	达标	0.05
	氯化物	ND	/	/	达标	250
	氟化物	0.05	0.05	0.065	达标	1.0
	砷	ND	/	/	达标	0.05
	汞	ND	/	/	达标	0.0001
六价铬	ND	/	/	达标	0.05	
芦溪河入汨罗江口上游500m	水温	14.8~16.1	/	/	达标	/
	pH值	6.7~6.8	/	/	达标	6~9
	溶解氧	3.47~4.12	3.67	0.734	达标	5
	高锰酸盐指数	3.2~3.4	3.27	0.545	达标	6
	化学需氧	10~11	10.67	0.533	达标	20

	量					
	总磷	0.06~0.07	0.063	0.315	达标	0.2
	总氮	0.75~0.79	0.77	0.77	达标	1.0
	五日生化需氧量	3.1~3.3	3.2	0.8	达标	4
	氨氮	0.154~0.16	0.157	0.157	达标	1.0
	挥发酚	ND	/	/	达标	0.005
	石油类	ND	/	/	达标	0.05
	阴离子表面活性剂	ND	/	/	达标	0.2
	硫化物	ND	/	/	达标	0.2
	粪大肠杆菌	ND	ND	ND	达标	10000
	铜	ND	/	/	达标	1.0
	锌	ND	/	/	达标	1.0
	铅	ND	/	/	达标	0.05
	氯化物	ND	/	/	达标	250
	氟化物	0.26~0.31	0.28	0.28	达标	1.0
	砷	0.021~0.022	0.022	0.043	达标	0.05
	汞	ND	/	/	达标	0.1
	六价铬	ND	/	/	达标	0.05
芦溪河入 汨罗江口	水温	15.3~15.9	/	/	达标	/
	pH值	6.7~7.0	/	/	达标	6~9
	溶解氧	3.23~4.31	3.71	0.742	达标	5
	高锰酸盐指数	2.1~2.4	2.23	0.37	达标	6
	化学需氧量	14~15	14.67	0.734	达标	20
	总磷	0.07~0.08	0.08	0.4	达标	0.2
	总氮	0.82~0.89	0.86	0.86	达标	1.0
	五日生化需氧量	3.4~3.6	3.5	0.875	达标	4
	氨氮	0.3~0.308	0.305	0.305	达标	1.0
	挥发酚	ND	/	/	达标	0.005
	石油类	ND	/	/	达标	0.05
	阴离子表面活性剂	ND	/	/	达标	0.2
	硫化物	ND	/	/	达标	0.2
	粪大肠杆菌	ND	ND	ND	达标	10000
	铜	ND	/	/	达标	1.0
	锌	ND	/	/	达标	1.0
铅	ND	/	/	达标	0.05	

	氯化物	ND	/	/	达标	250
	氟化物	0.36~0.44	0.4	0.4	达标	1.0
	砷	0.017~0.018	0.017	0.035	达标	0.05
	汞	ND	/	/	达标	0.1
	六价铬	ND	/	/	达标	0.05
芦溪河入 汨罗江口 下游 3000m	水温	16.1~16.3	/	/	达标	/
	pH值	6.6~6.8	/	/	达标	6~9
	溶解氧	3.43~3.87	3.68	0.736	达标	5
	高锰酸盐 指数	1.8~2.0	1.9	0.317	达标	6
	化学需氧 量	8~9	8.33	0.417	达标	20
	总磷	0.11~0.13	0.12	0.6	达标	0.2
	总氮	0.75~0.79	0.77	0.77	达标	1.0
	五日生化 需氧量	3.6~3.7	3.67	0.918	达标	4
	氨氮	0.039~0.044	0.042	0.042	达标	1.0
	挥发酚	ND	/	/	达标	0.005
	石油类	ND	/	/	达标	0.05
	阴离子表 面活性剂	ND	/	/	达标	0.2
	硫化物	ND	/	/	达标	0.2
	粪大肠杆 菌	ND	ND	ND	达标	10000
	铜	ND	/	/	达标	1.0
	锌	ND	/	/	达标	1.0
	铅	ND	/	/	达标	0.05
	氯化物	ND	/	/	达标	250
	氟化物	0.19~0.23	0.21	0.21	达标	1.0
	砷	0.016~0.019	0.018	0.035	达标	0.05
汞	ND	/	/	达标	0.1	
六价铬	ND	/	/	达标	0.05	

监测结果表明，各监测断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。

4.2.2 水功能区（水域）纳污能力及限制排放总量

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）5.3.6 条“水域纳污能力应采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，应按 GB/T25173 的规定和水功能区管理要求核算纳污能力”。

4.2.2.1 计算方法及模型选定

本项目纳污水体为芦溪河，根据《水域纳污能力计算规程》（GBT 25173-2010），

芦溪河为小型河流，枯水期平均流量 $2.1\text{m}^3/\text{s}$ 的为小型河段，其水域纳污能力采用河流一维模型公式计算：

芦溪河河段多年平均流量 $Q \leq 15\text{m}^3/\text{s}$ 的小型河段，芦溪河在该排污口断面多年平均流量为 $4.35\text{m}^3/\text{s}$ ，属于小型河流，其水域纳污能力采用河流一维模型公式计算：

$$M = (C_s - C_x)(Q + Q_p)$$

$$C_x = C_0 \exp\left(-K \frac{x}{u}\right)$$

式中：M—水域纳污能力，g/s；

C_s —水质目标浓度值，mg/L；

C_x —流经 x 距离后的污染物浓度，mg/L；

C_0 —初始断面的污染物浓度，mg/L；

h—设计流量下计算水域的平均水深，m；

x—沿河段纵向距离，m；

u—设计流量下河道断面的平均流速，m/s；

K—污染物综合衰减系数，1/s。

4.2.2.2 各计算参数的确定

(1) 水质目标 C_s 的确定

本入河排污口所在河段属于农业用水区，水质目标值 C_s 按《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水质标准执行。

(2) 水文参数：芦溪河枯水期流量为 $4.11\text{m}^3/\text{s}$ ，水文参数见下表：

表 6.3-2 枯水期水文参数

水域	流速(m/s)	水深(m)	水宽(m)	水力坡度(%)	E_y (m^2/s)	K_1 (1/d)		背景浓度
						COD	氨氮	
芦溪河	0.50	1.03	11.2	3	0.0337	0.20	0.19	9
						0.15	0.05	0.07

注：背景浓度取排污口上游 500m 断面监测最大值。

(3) 沿河纵向距离 x

本次河段纳污能力计算河段按照水功能区为单位，为本入河排污口至下游水功能区交接断面共 6500m。

污染物综合衰减系数 K, K_{COD} 取 0.2/d, $K_{\text{氨氮}}$ 取 0.1/d, $K_{\text{总磷类}}$ 取 0.08/d (数值来源于水资源综合规划)。

(4) 水域纳污能力

①COD 纳污能力。

安定镇污水处理厂排污量为 $0.029\text{m}^3/\text{s}$ 。

根据公式计算, 本项目 COD 纳污能力为:

$$M_{\text{COD}} = (20-9) \times (4.11+0.029) = 45.529 \text{ (g/s)}$$

②NH₃-N 纳污能力。

根据公式计算, 本项目 NH₃-N 纳污能力为:

$$M_{\text{氨氮}} = (1.0-0.07) \times (4.11+0.029) = 3.849 \text{ (g/s)}$$

③TP 纳污能力。

根据公式计算, 本项目 TP 纳污能力为:

$$M_{\text{TP}} = (0.2-0.05) \times (4.11+0.029) = 0.621 \text{ (g/s)}$$

4.2.2.3 河段纳污能力结果分析

经计算, 在设计水文条件下, 纳污区间取本项目入河排污口芦溪河尾端 COD_{cr} 的纳污能力为 1523.786t/a, NH₃-N 的纳污能力为 125.24t/a, TP 的纳污能力为 20.221t/a, 计算结果见表 4.2.2-1。

请输入以下资料			
水质降解系数 K (0.02-0.5 1/d)	0.2	河水流量 (m ³ /s)	4.11
河水中背景水质浓度 (mg/L)	9	水质标准 (mg/L)	20
废水流量 (包括废水) (m ³ /s)	0.029	河道中水流速度	0.5
控制点距排污口的距离 (m)	6500		

确定 取消 返回

河道的纳污能力 (t/a): 1523.786

图 4.2.2-1 COD 环境容量计算结果

计算河道一维水体纳污能力

请输入以下资料

水质降解系数 K(0.02-0.5 1/d)	0.19	河水流量(m ³ /s)	4.11
河水中背景水质浓度 (mg/L)	0.07	水质标准(mg/L)	1
废水流量(包括废 水量)(m ³ /s)	0.029	河道中水流速度	0.5
控制点距排污口的 距离(m)	6500		

确定 取消 返回

河道的纳污能力(t/a): 125.240

图 4.2.2-2 氨氮环境容量计算结果

计算河道一维水体纳污能力

请输入以下资料

水质降解系数 K(0.02-0.5 1/d)	0.15	河水流量(m ³ /s)	4.11
河水中背景水质浓度 (mg/L)	0.05	水质标准(mg/L)	0.2
废水流量(包括废 水量)(m ³ /s)	0.029	河道中水流速度	0.5
控制点距排污口的 距离(m)	6500		

确定 取消 返回

河道的纳污能力(t/a): 20.221

图 4.2.2-3 总磷环境容量计算结果

表 4.2.2-1 本项目排污口所在水功能区规划纳污能力一览表

河流	CODcr		NH ₃ -N		TP	
	水域纳污能力(g/s)	总量(t/a)	水域纳污能力(g/s)	总量(t/a)	水域纳污能力(g/s)	总量(t/a)
芦溪河	15.099	1523.786	1.963	125.24	0.151	20.221
本项目排入河流量	2.28	73	0.171	9.125	0.017	0.913

论证排污口属于新建排放口，根据表 4.2.2-1 可知，芦溪河现有纳污能力及总量能满足论证排污口需求。

4.3 水生态状况调查分析

4.3.1 汨罗江平江段斑鳅黄颡鱼国家级水产种质资源保护区

本项目排污口位于芦溪河左岸, (坐标东经 113°38'57.90", 北纬 28°34'50.11"), 属于汨罗江一级支流, 经芦溪河 6.5km 后汇入汨罗江, 为“汨罗江平江段斑鳅黄颡鱼国家级水产种质资源保护区”产卵场 2, 本项目“汨罗江平江段斑鳅黄颡鱼国家级水产种质资源保护区”位置关系见附图 9、附图 10。

1、保护区概况

2016 年 12 月 13 日, 中华人民共和国农业部公告第 2474 号, 根据《中华人民共和国渔业法》规定和《中国水生生物资源养护行动纲要》有关要求。经农业部审定, 批准建立汨罗江平江段斑鳅黄颡鱼国家级水产种质资源保护区。保护区位于湖南省平江县境内的汨罗江加义大桥 (113°50'16"E, 28°38'35"N) 至伍市镇 (113°14'18"E, 28°47'08" N) 江段, 全长 150 公里, 核心区为三市镇爽口大桥 (113°42'58"E, 28°35'43"N) 至浯口镇浯口大桥 (113°21'8"E, 28°46'23"N) 江段, 长约 85 公里。实验区有两处: 一是加义大桥 (113°50'16"E, 28°38'35"N) 至爽口大桥 (113°42'58"E, 28°35'43"N) 江段, 长 35 公里; 二是浯口大桥 (113°21'08"E, 28°46'23"N) 至伍市镇 (113°14'18"E, 28°47'08" N) 江段, 长 30 公里。保护区总面积 1200 公顷, 其中核心区面积为 700 公顷, 实验区面积为 500 公顷。

2、保护区物种

保护区主要保护对象为斑鳅、黄颡鱼, 同时对鮡鱼、乌鳢等物种进行保护。特别保护期为全年。

1) 斑鳅 *Siniperca scherzeri*



地方名: 岩鳅鱼。

形态特征: 体中等长, 稍侧扁。背部隆起呈弧形, 腹部下凸不甚明显。眼位于头

的前部，侧上位。眼间头背较宽平。幼鱼眼径大于眼间距，成鱼眼径小于眼间距。口大，端上位。下颌稍突出于上颌。上下颌、犁骨及口盖骨

上都有小齿，以犬齿较发达。口并拢时，下颌前端的齿部分外露。颌骨末端达眼中部或眼后缘的下方。前鳃盖骨后缘有一列较密的锯齿，下缘有几个大刺，通常包于皮内，间鳃盖骨及后鳞盖骨的下缘稍粗糙，后鳃盖骨的后缘有两个刺，一般也包于皮内。背鳍由数目较多的硬刺和软鳍条组成，硬刺长度短于软鳍条长，鳍基甚长，起点位于胸鳍基部的上方，末端与臀鳍末端相对或稍后。胸鳍圆形。腹鳍第1根鳍条为硬刺，位置前移，接近胸位。肛门紧靠臀鳍。臀鳍也由硬刺和软鳍条组成，软鳍条外缘呈长圆形。尾鳍圆形。体鳞细小，排列紧密。侧线在体侧中部向上隆弯。体色棕绿，腹部色淡。背侧散布许多豹纹状斑块，有的个体在体侧中下部的斑块周缘间以白圈。各鳍浅灰色。奇鳍上有许多不连续的褐斑条。

生活习性：斑鳅鱼为底层鱼类，生活在静水和有一定流水的江河、湖

泊和水库中，尤以水草丰盛的浅水湖泊为多。白天一般潜伏于水底，夜间四处活动觅食，有打穴作窝习性，不喜群居，生活适宜水温为15-32℃，在水温7℃以下时不大活动和摄食。鳅鱼常卧于水底，隐藏于较浅的穴中。

食性：斑鳅鱼是典型的肉食性凶猛鱼类，终生以小鱼、小虾为食。体长31cm的鳅鱼可捕食体长15cm的鲫鱼。鳅鱼食量较大，通常饱食时食量可达自重的10-15%。

繁殖：一般2冬龄鱼达性成熟，5~7月繁殖，繁殖时要求一定的流水环境，卵为浮性，漂流发育。幼鱼进入湖湾或江河支流中肥育。

2) 黄颡鱼 *Pelteobagrus fulvidraco*



地方名：黄呀姑、黄鸭叫。

形态特征：身体在腹鳍前较肥胖，由此向后渐侧扁，通常背鳍起点处突高。头部较宽，由后向前渐平扁。眼位于头的前部，侧上位。眼缘游离，不为皮膜所盖。两对鼻孔，前后分离，后鼻孔位于两眼内侧稍前，呈喇叭状，前鼻孔位于吻端呈小管状。口下位，口裂呈弧形。上下颌及犁骨上都有绒毛状齿带。触须4对，以颌须最长，达胸鳍基部或超过。背鳍不分枝鳍条为硬刺，其后缘有弱锯齿。背鳍起点距吻端小于距脂鳍基末端的距离。脂鳍与臀鳍相对，后端游离，鳍基长度短于臀鳍基。胸鳍刺大于背鳍刺，其前缘呈锯齿细小，后缘锯齿发达。腹鳍位于背鳍基末端下方稍后，鳍末达臀鳍。尾鳍深分叉。体无鳞片，侧线完全。体呈黄绿色，有的个体侧部有黑色斑块，尾鳍上有黑色纵纹。

生活习性：黄颡鱼多在静水或江河缓流中活动，营底栖生活。白天栖息于湖水底层，夜间则游到水上层觅食。对环境的适应能力较强，因之在不良环境条件下也能生活。幼鱼多在江湖的沿岸觅食。黄颡鱼食性是肉食性为主的杂食性鱼类。觅食活动一般在夜间进行，食物包括小鱼、虾、各种陆生和水生昆虫（特别是摇蚊幼虫）、小型软体动物和其它水生无脊椎动物，有时也捕食小型鱼类。其食性随环境和季节变化而有所差异，在春夏季节常吞食其它鱼的鱼卵，到了寒冷季节，食物中小鱼较多，而底栖动物渐渐减少。规格不同的黄颡鱼食性也有所不同，体长2~4cm，主要摄食桡足类和枝角类；体长5~8cm的个体，主要摄食浮游动物以及水生昆虫；超过8cm以上个体，摄食软体动物和小型鱼类等。4~5月繁殖，产卵场多在近岸边水草浅水区域，产沉粘性卵。黄颡鱼性情温和，为钩介幼虫寄主，为贝类繁殖必不可少的经济鱼类之一。

(2) 保护区三场分布情况

1) 保护区鱼类产卵场

保护区鱼类资源丰富、种类繁多，主要的经济鱼类有近二十种，以定居性鱼类为主。综合上世纪八十年代国家对洞庭湖渔业资源的调查和《平江县农业区划报告》中的“水产资源考察报告”，保护区内现有经济鱼类产卵场共3处，总面积约118公顷。产卵场江段水质清澈、溶氧充足、浮游生物丰富、水生维管束植物茂盛、为鱼类的繁衍、生长提供了优良场所。

产卵场一：起点于汨罗江火烧滩——仙江河与汨罗江交汇处，河面宽200m，全长4.1km，面积82公顷。产卵场北面属三阳乡金窝村、大众村、思源村，南面

是三阳乡阜阳村、苏白村。该河段水域较宽，两岸旱草茂密，河中水草密布，大小河滩 5 个，沙滩主要以碎石与粗沙组成，洪水季节仅剩葛里坪村河滩，其余都会淹没，江水退后又全部露出水面；河水从北向南逐渐加深，平均水深 4m 以上，且水流平缓，而北面为碎石、粗沙、水草组成的浅滩，水流相对较急，成为该河段鳊鱼和黄颡鱼的产卵场。每年 5-6 月份可见到鳊、黄颡鱼在此产卵场景。

产卵场二：起于安定镇止马村止马河与汨罗江交汇处——安定镇大桥村水南河与汨罗江交汇处该河段两岸相距 60m 全长 2km 面积 12 公顷。两岸树木林立，有香樟、杨树、槐树、楠竹及旱草；河中水草丰富，树根与树须遍布河道两侧；河底主要是砂石，环境幽静，主要为鳊鱼产卵场，黄颡鱼也在此产卵。每年 5-7 月份可见产卵鱼类。

产卵场三：位于加义镇加义大桥—加义镇谢江村谢家大屋，河面宽为 80m，全长 3km，面积约 24 公顷，该河段顺流而下的左边主要是砂石组成的河滩和河底，水浅流急；右边是红石岩与水草、树木根须组成的深水区，平均为 2.8m，是黄颡鱼产卵的主要场地。每年 5 月初可见黄颡鱼产卵。

2) 保护区鱼类索饵场

保护区水面广阔，98 条支流全部来水直接注入保护区内，带来大量鱼类适口饵料，同时，浅水沼泽广阔多变，水体环境清新，水生植物丰富，形成多处天然鱼类索饵场，但主要索饵场有 4 处，总面积约 188 公顷，分别位于瓮江镇五里村、三阳乡潘坳村、加义镇早仑村和三市镇渡头村。

索饵场一：在余坪乡与瓮江镇三向的河面，起于余坪乡江口村余坪河与汨罗江交汇处，止于瓮江镇五里村，全长 3.2km，河面宽 120m，面积约 38 公顷。该处河面平坦、水流缓慢，余坪乡 2.3 万人口，1.6 万耕地及 11 万亩森林产生了丰富的肥料及鱼类饵料、经余坪河流入汨罗江，使该河段成为各种鱼类觅食之地，也成为附近渔民主要的捕捞场所。

索饵场二：位于三阳乡潘坳村—火烧滩河面，全长 4.1 公里，面积约 82 公顷。索饵场北面属三阳乡金窝村、大众村、思源村，南面是三阳乡阜阳村、苏白村。该河段水域较宽，约 200 米，两岸旱草茂密，河中水草密布，大小河滩 5 个，沙滩主要以碎石与粗沙组成，洪水季节仅剩割里坪村河滩，其余都会淹没，江水退后又全部露出水面；河水从北向南逐渐加深，平均水深 4 米以上，且水流

平缓，而北面为碎石、粗沙、水草组成的浅滩，水流相对较急，为该河段鳊鱼和黄颡鱼的索饵场。常年可见到斑鳊、黄颡鱼在此觅食。

索饵场三：位于三市镇爽口大桥—三市镇渡头村，全长 3km，河面宽 100m，面积约 30 公顷。该河段水流缓慢，河道绕三市镇集镇半圈后折向南，成“之”字形流向，河段融纳三市镇 3 万多人口、18.6 万亩耕地、22 万亩森林的营养物质和有机物；童市河、虹桥河两条主支流汇集于该段，带来的生物和营养物质极为丰富，枯水季节有时还形成富营养型水体，每年 4-5 月份和 9-10 月份，各种吞食、滤食等鱼类聚集于此，成为保护区内鱼类品种最多，蕴藏量也比较多的索饵场。

索饵场四：位于加义镇加义村—早仑村之间，水面全长 2.4km，河面宽 160m，面积约 38 公顷。该河段河面有 4 道回湾、3 个沙洲和 5 条内叉河，还有无数条稻田排污口直通河内。顺流方向的西岸有近 2000 亩河岸的草场，涨水时河水淹没草场，退水后草场疯长，时起时落的河水为草食性鱼类提供了丰富的饵料，每年 5-6 月可见鱼类的觅食。

3) 保护区鱼类越冬场

保护区水量充沛，深沟、深潭众多，为汨罗江鱼类提供了天然的越冬场，主要有三处越冬场，总面积约 131 公顷。

越冬场一：位于浯口镇青冲大坝—浯口镇黄棠电站大坝底全长 1.5km，河面宽为 200 m，面积 30 公顷。该河段水位稳定在 12m，场内礁石林立，河岸芦苇小型灌木丛生，进入枯水期后，稳定的水温为鱼类提供了适宜的越冬条件。

越冬场二：位于浯口镇黄棠大坝—瓮江镇盘石村，全长 4.5km，河面宽 150m，面积 67 公顷。该河段水面宽阔，横跨度为 200m；最深水位（大坝处）22.8m，最浅水为盘古村村口 10.6m，平均水深 16.7m。

越冬场三：位于城关镇澄潭村江口电站大坝—城关镇泗马村严家滩大桥，全长 2.8 km。河面宽 120m，面积约 34 公顷。该段水位稳定在 12-6m 之间，两岸是白杨树为主的风景林，水面平静如镜，一年四季能见到各类鱼活动。

4.4 生态环境分区管控要求调查分析

4.4.1 水功能区管理要求

水功能区，是指为满足水资源合理开发和有效保护的需求，根据水资源的自然条件、功能要求、开发利用现状，按照流域综合规划、水资源保护规划和经济

社会发展要求，在相应水域按其主导功能划定并执行相应质量标准的特定区域。
水功能区分为水功能一级区和水功能二级区。




图 4.4-1 水功能区分级分类系统

水功能一级区分为保护区、缓冲区、开发利用区和保留区四类。

水功能二级区在开发利用区中划分，分为饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区七类。

对照《水功能区划标准》（GB/T 50594-2010），水功能区水质标准要求如下表。

表 4.4-1 水功能区水质标准要求

类别	水功能区	水质标准要求
一级水功能区	保护区	保护区水质标准应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中I类或II类水质标准；当由于自然、地质原因不满足I类或II类水质标准时，应维持现状水质
	保留区	保留区水质标准应不低于现行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的III类水质标准或应按现状水质类别控制
	开发利用区	开发利用区水质标准由二级水功能区划相应类别的水质标准确定
	缓冲区	缓冲区水质标准应根据实际需要执行相关水质标准或按现状水质控制
二级水功能区	饮用水源区	饮用水源区水质标准应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类或III类水质标准
	工业用水区	工业用水区水质标准应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准
	农业用水区	农业用水区水质标准应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084）的规定，也可按现行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准确定
	渔业用水区	渔业用水区水质标准应符合现行国家标准《渔业水质标准》

		(GB11607)的有关规定,也可按现行国家标准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中II类或III类水质标准确定
	景观娱乐用水区	景观娱乐用水区水质标准应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类或IV类水质标准
	过渡区	过渡区水质标准应按出流断面水质达到相邻功能区的水质目标要求选择相应的控制标准
	排污控制区	污染控制区水质标准应按其出流断面的水质状况达到相邻功能区的水质控制标准确定

本项目入河排污口位于岳阳市平江县汨罗江支流芦溪河左岸,根据《2015岳阳市水功能区划修编》,排污口所在水域属于芦溪河清水平江保留区,管理目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水质标准。水功能区划图见图 4.4-2。

岳阳市一级水功能区划分布图




图 4.4-2 水功能区划图

4.4.2 与园区总体规划符合性分析

本项目属于平江高新技术产业园区规划范围内,对照湖南省生态环境厅关于《平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书》审查意见的函(湘环评函【2024】37号)符合性分析如下。

表 4.4-2 与湖南省生态环境厅关于《平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书》审查意见的函(湘环评函【2024】37号)相符性分析

	要求	本项目实际情况	符合性
主导产业	园区本次拟由 438.19 公顷扩为 772.70 公顷,其中伍市片区(区块一)拟扩为 545.04 公顷,主要发展食品加工、新材料、装备制造、电子信息、民爆产业(仅限湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司、湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司所在区域);余梅片区(区块二)拟扩为 95.05 公顷,主要发展火力发电、建材;安定片区拟扩为 132.61 公顷,其中天岳新城(区块三)主要发展电子信息、医疗器械、食品加工,安定镇(区块四)主要发展食品加工。	本项目位于高新区的区块四安定片区(安定镇),为园区的配套基础工程。	符合
空间布局约束	空间规划和开发建设过程中应从规划层面提升环境相容性,以减小工业开发对城市居住及服务功能的影响。安定片区食品产业的布局应有所区别,天岳新城(区块三)部分区域已与集中居住区交错布局,新引进项目应为噪声、异味、恶臭环境影响较小的项目,并加强对现有工业企业的污染管控。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求,执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。	本项目位于安定片区(安定镇),项目属于工业园的环保设施基础工程,项目的建成能够大大提升园区污水处理厂的污水处理能力,项目建成后,尾水经专用管道排至芦溪河,大大削减了排入芦溪河的污染物总量。	符合
污染物排放管控	园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维,加快推进各片区配套污水处理厂的建设进度,做好雨污分流、污污分流,确保园区各片区生产生活废水应收尽收,全部送至污水处理厂集中处理,园区引进项目要符合污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量等要求,确保尾水达到污水处理厂环评及排污口批复的相关标准。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力,伍市片区(区块一)东西组团废水规划进入平江高新区污水处理厂进行处理,加快推进平江高新区污水处理厂三期物理沉淀处理装置的建设进度,建成后湖南荣泰新材料科技有限公司废水排入平江高新区污水处理厂处理,不再直接排放;余梅片区(区块二)规划建设余梅工业园区污水处理厂,在余梅工业园区污水处理厂投产前,涉及废水排放项目不得投产运行;天岳新城(区块三)废水规划进入平江金窝污水处理厂进行处理,安定镇(区块四)废水现状进入安定镇污水处理厂进行处理,规划	项目属于园区的区块四规划建设污水处理厂项目,项目通过收纳园区工业及生活污水再处理达标后,排入芦溪河最终汇入汨罗江,项目的建设符合园区及平江县相关规划;项目设置有废气收集和处理装置,经预测,项目废气排放均能做到达标排放;项目设置有固废收集、贮存、运输及综合利用和安全处置的管理体系。危废分类收	符合

	<p>建设安定工业园污水处理厂，园区后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面的政策要求。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，督促园区企业重点做好 VOCs、恶臭治理，对重点排放的生产设施予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置。对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。</p>	<p>集于危废暂存间，再委托有资质单位进行处理。</p>	
环境监测	<p>园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系，督促相关企业严格按照要求安装在线监测并联网。园区应加强对涉重金属排放企业、重点气型污染排放企业、污水处理厂的监督性监测，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。重点加强对周边集中居住区大气环境质量的监测，并涵盖相关特征排放因子，督促土壤污染重点监管单位按规定进行土壤污染状况监测及地下水监测。</p>	<p>本项目设立在线监测设备。</p>	符合
环境风险防控	<p>建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力，确保区域环境安全。</p>	<p>本项目的建设有利于园区涉水环境风险的应急能力提升；区域土壤环境质量良好，符合相关要求；本项目不会造成土壤污染。已对项目环境风险及应急预案提出要求，项目建成后，应及时对现有突发环境事件应急预案进行修编，建立更符合实际的健全的风险防控和应急管理体系。</p>	符合
搬迁安置计划	<p>园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。严格按照《湖南中南黄金冶炼有限公司 200t/d 难处理金精矿冶炼工程环境影响后评价报告书》及《平江县人民政府关于平江高新区中南黄金冶炼污染装置区外 600 米及渣场 500 米防护距离企业及居民搬迁工作方案》(平政函[2023]46 号)相关要求完成防护距离内企业及居民搬迁工作。后续对于新建项目环评提出防护距离和搬迁要求的，要确保予以落实，如未落实的，园区应确保其不得投产。</p>	<p>本项目原有用地性质主要为林地，不涉及人口动迁问题。</p>	符合

综上，本项目符合湖南省生态环境厅关于《平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函【2024】37号）相关要求。

5 入河排污口设置方案设计

5.1 入河排污口设置基本情况

5.1.1 入河排污口设置基本情况

安定工业区污水处理厂设计日处理量规模为 5000m³/d，入河排污口采用出水泵房自排重力涵的方式将尾水排入芦溪河。

排污口类型：工业排污口

排污口分类：工业及其他各类园区污水处理厂排污口

排放方式：连续

入河方式：尾水管采取 DN600mm 管道。

排污口位置：芦溪河左岸

排污口坐标：东经 113°38'57.90"，北纬 28°34'50.11"

排污口高程：79m（芦溪河最高水位为 76.68m）

排污能力：5000m³/d

接纳水体：芦溪河

水环境功能区划：清水平江保留区(执行标准III类)

安定工业区污水处理厂下游 6.5km 汨罗江严加滩断面水质管理目标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类。

排放标准：执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中的二级标准，此标准中未规定的污染物排放指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的 A 标准。

5.1.2 入河排污口规范化建设及管理要求

入河排污口规范化建设是工程建设要求，做好入河排污口规范化建设和管理，可以科学的掌握各类污染源实际排放情况。本工程建设单位应严格按照国家、省、市生态环境部门的规定和要求，切实满足监测和监管的需求，排污单位必须按照相关要求设置和制作入河排污口标志牌。未经管理部门允许，任何单位和个人不得擅自设置、移动、扩大入河排污口。排污单位要根据省市相关要求，建立入河排污口基础资料档案和监督检查档案。

5.1.3 入河排污口标识设置

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求，入河排污口应设立标志牌。因此，本入河排污口处需增设入河排污口明显标志牌。入河排污口标识内容如下：

1、标志文字分为正反两面，其中正面应包括以下资料信息：

(1) 入河排污口名称：安定工业区污水处理厂建设项目入河排污口；

(2) 入河排污口编号：按行政主管部门确定的编号建设；

(3) 入河排污口地理位置及经纬度坐标：安定工业区污水处理厂建设项目
(东经 113°38'57.90"，北纬 28°34'50.11")；

(4) 排入的水功能区名称及水质保护目标：清水平江保留区，水质目标为
III类；

(5) 入河排污口主要污染物浓度：CODcr40mg/L、氨氮 3mg/L、TP0.5mg/L
(枯水期 0.2mg/L)、TN15mg/L。

(6) 入河排污口设置申请单位：平江高新技术产业园区管理委员会；

(7) 入河排污口设置审批单位及监督电话：岳阳市生态环境局。

2、标志可以正反两面印制相同的文字及内容，也可在标志反面选择印制如
下内容：

(1) 《水法》等法律法规中有关入河排污口管理的条文节选；

(2) 有关水资源保护工作的宣传口号。

3、标志设计样式要美观大方，文字的字体、设计样式应保持统一。

5.1.4 入河排污口监测

5.1.4.1 概述

入河排污口管理单位可根据需要对入河排污口进行监测，监测主要分为人工监测和在线监测，入河排污总量以及入河污染总量按日计算。

5.1.4.2 人工监测要求

1、入河排污口人工监测应符合下列基本要求：

(1) 应对入河排污口废污水排放量和主要污染物质的排放浓度实施同步监测；

(2) 在入河排污口进行样品测量、采样及运输时，应采取有效防护措施，防止有毒有害物质、放射性物质和热污染危及人身安全。

2、监测项目与采样方法应符合下列要求：

(1) 常规监测项目为流量、水温、pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮和挥发酚共 9 项。对于特殊排污单位应根据废污水性质，增加相应的特征污染物监测项目。

(2) 监测方法应按照国家现行的检验、检测方法执行，所采用的分析方法应符合国家和行业有关标准的规定。

(3) 监测点位为污水处理厂尾水出水口。

5.1.4.3 在线监测要求

1、入河排污口自动监测设置应符合下列基本要求：

a) 对排污量较大的入河排污口以及排入重要水域的水功能区的入河排污口应实施自动监测；

b) 对入河排污口废污水的排放量和主要污染物排放浓度应实施自动监测。

2、自动监测项目为国家或地方考核项目的，实施水质水量同步自动监测。

3、污染物总量监测与计算方法应符合下列要求：

a) 对入河排污口流量、污染物浓度与时间排放曲线波动较小的，用瞬时流量、污染物浓度代表日平均流量和污染物平均浓度，计算每日入河排污总量；

b) 对入河排污口流量、污染物浓度与时间排放曲线虽有明显波动，但其波动有固定的规律的，可用一天中几个等时间的瞬时流量、污染物浓度来计算平均流量和污染物平均浓度，计算每日入河排污总量；

c) 对排污口流量、污染物浓度与时间排放曲线，即有明显波动又无规律可循的，必须连续测定流量、污染物浓度，通过加权平均每日入河排污总量。

5.1.4.4 本项监测方案

根据上述分析，本项目采用人工监测与在线监测相结合的方式对污水处理厂尾水监测，为行政主管部门管理提供数据。

1、在线监测

按照相关要求对污水处理厂进水配置流量计、COD、氨氮在线监控设备以及出水设置 COD、氨氮等在线监测设备。

2、人工监测

(1) 监测项目：悬浮物、五日生化需氧量。

(2) 监测点位：污水处理厂出水口。

(3) 监测方法：按照国家现行的检验、检测方法执行，所采用的分析方法应符合国家和行业有关标准的规定。

5.2 废污水来源及构成

5.2.1 污水来源

1、产生源：安定工业区污水处理厂纳污区范围为：安定工业园工业废水及园区内生活污水。

2、主要污染因子：COD、BOD₅、SS、TP、TN、氨氮、pH、动植物油。

3、治理措施及排放情况：市政污水--厂外提升泵站--进水汇合并--格栅--气浮--调节池--水解酸化池--改良 AAO--中间提升泵站--二沉池--高效沉淀池--纤维转盘滤池--出水泵房--出水管道--芦溪河。

4、处理效果能够稳定达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中的二级标准。

5.2.2 污水组成

根据《平江高新技术开发区总体规划》可知，安定工业区污水处理厂纳污范围内主要是生活污水和工业废水，具体如下：

A、工业废水

（1）现状入驻企业：

安定片区（安定镇）现状入驻企业为平江兄弟铜工艺品厂、湖南省两江红旺木制品有限公司、平江县雄狮铜器工艺品有限责任公司、平江县佳友包装有限公司、岳阳瑞砂新材料有限公司属于安定片区（安定镇）现有企业主要排水为生活污水，无生产废水外排。

生活污水主要污染因子包括 pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量、动植物油，均属于常规性污染因子

（2）规划入驻企业：

根据《平江高新区安定工业区控制性详细规划》，安定食品工业区以“休闲食品产业+功能保健食品产业+多样化特色产业”为主引入产业，与伍市工业园相辅相成，共同打造千亿级食品产业。

主导产业为休闲食品产业；特色产业一为功能保健食品产业，主要为茶油相关生产产业；特色产业二为食品上下游产业，主要包括食品加工自动化机械、原料采摘机械等设备领域，以及食品网红产品研发、食品包装、展销贸易、多媒体推广等领域。

工业区内主要企业类型为食品加工生产，辅以机械制造、研发、食品包装生产、展销及多媒体企业。同时，为服务工业区内人员正常生产生活，工业区内还建有居住及商业、公共服务等配套设施。

食品工业废水主要来源于原料清洗、生产、成形工段，主要污染物因子包括 pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量、TDS、SS、动植物油。

安定工业区规划引进企业除食品加工企业外，还包括机械加工、食品包装加工、研发、展销贸易及多媒体推广等企业，其中机械加工及食品包装加工企业生产形式多为来料加工，废水中污染物以 SS 为主，含有少量油脂及涂料成分。研发、展销贸易及托没提推广企业一般不产生生产废水，排水以企业人员生活废水为主。

B、生活污水

生活污水主要污染因子包括 pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量、动植物油，均属于常规性污染因子。

5.3 本项目废水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量

本项目污水处理厂尾水出水执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中的二级标准后，此标准中未规定的污染物排放指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的 A 标准，设计出水水质及污染物去除率见下表。

表 5.2-1 安定工业区污水处理厂设计进、出水水质标准及去除率（mg/l）

项目	pH	BOD ₅	COD _{Cr}	SS	氨氮	TN	TP	TDS	色度	动植物油
设计进水水质 (mg/L)	6~9	≦350	≦500	≦400	≦45	≦70	≦8	≦500 0	64	100
设计出水水质 (mg/L)	6~9	≦10	≦40	≦10	≦3(5)	≦15	≦0.5	≦0.5	30	1
去除率 (%)	0	≧97.1	≧92	≧97.5	≧93.3	≧78.5	≧93.8	≧99.9	≧53.1	≧99

安定工业区污水处理厂设计处理规模 5000m³/d，许可入河 COD 总量为 1523.786t/a，NH₃-N 总量为 125.24/a，TP 总量为 20.221t/a，本项目预测总量为 COD73t/a，NH₃-N 总量为 9.125t/a，TP 总量为 0.913t/a，符合总量控制要求。

6. 入河排污口设置水环境影响分析

6.1 影响范围

6.1.1 预测因子的选择

本次根据现状河道水环境现状，及有关部门对地表水质的要求。本次论证选取 COD_{cr} 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、总磷类作为预测因子。

6.1.2 预测影响程度

6.1.2.1 污染物预测源强

污水处理厂设计出水中 COD 、 TN 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 TP 排放应符合工程 COD 、氨氮、总氮、总磷执行湖南省地方标准《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（ DB43/T1546-2018 ）中规定的水污染物排放浓度限值中二级排放标准，其它指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002 ）中一级 A 标准，参照同类项目《湖南平江高新区污水处理厂》，污染物预测源强详见下表。

表 6.1-1 污染物预测源强表

污水厂	排放情况	废水量	污染物名称	污染物排放浓度 (mg/L)
安定工业区污水处理厂	正常排放	$5000\text{m}^3/\text{d}$	COD_{cr}	40
			$\text{NH}_3\text{-N}$	3
			TP	0.3
	事故排放	$5000\text{m}^3/\text{d}$	COD_{cr}	500
			$\text{NH}_3\text{-N}$	45
			TP	8
安定镇污水处理厂	正常排放	$2500\text{m}^3/\text{d}$	COD_{cr}	60
			$\text{NH}_3\text{-N}$	8
			TP	1.0
	事故排放	$2500\text{m}^3/\text{d}$	COD_{cr}	240
			$\text{NH}_3\text{-N}$	25
			TP	4

6.2 水域污染物排放总量控制要求

根据第三章第 3.3.4 节计算的本厂排污口上游 500m 至下游入汨罗江入河口水环境容量 $\text{COD}1523.786\text{t/a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N}125.24\text{t/a}$ ， $\text{TP}20.221\text{t/a}$ ，目前能满足该段排污口实际排放总量。项目污水排放不设定特殊时段，是随收集污水情况以及污水处理情况随时排放，能保障均匀排放，不会在某一个时段集中排放，这样对于河流水体稀释污染物的过程更为均匀，避免一次性排入河道引起严重污染。

6.3 入河排污口设置对水质影响分析

(1) 预测因子与预测源强

根据本项目排污特征，安定工业区污水处理厂设计了 pH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N、TN、TP 进出水指标，设计 pH 进出水水质一样，所有废水 pH 在进厂区必须满足该要求，SS 和 TN 无水环境质量标准，故本次评价选定 COD_{Cr}、NH₃-N、TP 为预测因子。

安定工业区污水处理厂设计日处理能力为 5000m³，本次评价按照正常排放和事故排放预测对芦溪河及汨罗江的影响。

(2) 预测范围和预测时段

1) 预测范围

本项目排入芦溪河，最后汇入汨罗江，其排污口距芦溪河入汨罗江河口约 6.5km，根据水功能区管理规划要求，芦溪河及汨罗江口水质管理目标为 III 类，根据补充监测，芦溪河入河口水质监测满足《地表水环境质量标准》III 类水质标准。本次评价主要预测项目废水对芦溪河及汨罗江的影响。预测范围为本项目排污口上游 500m 至芦溪河入汨罗江河口 6.5km 河段，芦溪河入汨罗江口上游 500m 至芦溪河入汨罗江口下游 4km，总计 11.5km 河段。

2) 预测时段

芦溪河属于小河，本项目为污水治理工程，为了充分分析本项目废水的排放可能对芦溪河水质的影响，本次评价选取预测时段为枯水期。

(3) 预测内容

方案 1：正常排放：安定工业园污水处理厂处理达标后排至芦溪河，叠加安定镇污水处理厂排口正常排放后预测 COD、氨氮、总磷排放对芦溪河、汨罗江枯水期的影响情况。

方案 2：安定工业园污水处理厂出现故障，污水未经处理直接排放芦溪河，叠加安定镇污水处理厂排口正常排放后预测 COD、氨氮、总磷排放对芦溪河、汨罗江枯水期的影响情况。

方案 3：安定工业园污水处理厂正常排放排放至芦溪河，叠加安定镇污水处理厂排口非正常排放后预测 COD、氨氮、总磷排放对芦溪河、汨罗江枯水期的影响情况。

本次评价预测方案详见下表。

表 6.3-1 预测方案汇总表

预测情景	预测因子	安定工业园 污水处理厂 (mg/L)	安定镇污水 处理厂 (mg/L)	污水量 (m³/s)	
				安定工业园 污水处理厂	安定镇污水 处理厂
方案 1	COD	40	60	0.057	0.028
	氨氮	3	8		
	总磷	0.3	1.0		
方案 2	COD	500	60		
	氨氮	45	8		
	总磷	8	1.0		
方案 3	COD	40	240		
	氨氮	3	25		
	总磷	0.3	4		

(4) 混合过程段长度

污水排入河流的混合过程说明：

①竖向混合阶段。污染物排入河流后因分子扩散、湍流扩散和弥散作用逐步向河水中分散，由于一般河流的深度与宽度相比较小，所以首先在深度方向上达到浓度分布均匀。从排放口到深度上达到浓度分布均匀的阶段称为竖向混合阶段。在竖向混合阶段也存在着横向混合作用。

②横向混合阶段。当深度上达到浓度分布均匀后，在横向上还存在混合作用。经过一定距离后污染物才在整个横断面达到浓度分布均匀，这一过程称为横向混合阶段。

③断面充分混合后阶段。在横向混合阶段后，污染物浓度在横断面上处处相等。河水向下游流动的过程中，持久性污染物浓度将不再变化，非持久性污染物浓度将不断减少。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录 E，混合过程段长度估算公式如下：

$$L_m = 0.11 + 0.7 \left[0.5 - \frac{a}{B} - 1.1 \left(0.5 - \frac{a}{B} \right)^2 \right]^{1/2} \frac{uB^2}{E_y}$$

式中：L_m--混合段长度，m；


B--水面宽度，芦溪河水面宽度约 11.2m；

a--排放口到岸边的距离，本入河排污口为岸边排放，距离为 0m；

u--断面流速，枯水期平均流速为 0.5m/s；

E_y --污染物横向扩散系数, 0.0337m²/s。

即 L_m (芦溪河) =912 (m) , 本项目排污口混合过程段长度为 912m。



(5) 预测模式

芦溪河属小型河流,按照《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ 2.3-2018)的要求,根据本项目的污染源特性、受纳水体类型、水力学特征(芦溪河)、水环境特点等因素,选取零维数学模型进行预测。根据河流纵向零维水质模型方程的简化、分类判别条件(即 O'Connor 数 a 和 贝克莱数 Pe 的临界值),来选择相应的解析解公式。

$$C = (C_p Q_p \pm C_h Q_h) / (Q_p \pm Q_h)$$

式中: C ——污染物浓度, mg/L;

C_p ——污染物排放浓度, mg/L;

Q_p ——污染物排放量, m³/s;

C_h ——河流上游污染物浓度, mg/L;

Q_h ——河流流量, m³/s。

根据上述公式,确认污水处理厂污染物入河混合物浓度。

$$C = C_0 \exp\left(-\frac{kx}{u}\right) \quad x \geq 0$$

按照《环境影响评价技术导则地表水环境(HJ2.3-2018)》的要求,预测因子 COD、氨氮、总磷为非持久性污染物,汨罗江选用平面二维数学模式,其表

$$C(x, y) = C_h + \frac{m}{h\sqrt{\pi E_y u x}} \exp\left(-\frac{uy^2}{4E_y x}\right) \exp\left(-k\frac{x}{u}\right)$$

达式为:

式中: $C(x, y)$ ——纵向距离 x 、横向距离 y 点的污染物浓度, mg/L;

C_h ——河流上游污染物浓度, mg/L;

m ——污染物排放速率, g/s;

h ——断面水深, m;

E_y ——污染物横向扩散系数, m^2/s ;

u ——断面流速, m/s;

x ——笛卡尔坐标系 X 向的坐标, m;

y ——笛卡尔坐标系 Y 向的坐标, m;

k ——污染物综合衰减系数, 1/s;

(5) 计算参数选择

预测参数: 根据前文评价水域芦溪河、汨罗江枯水期流量分别为 $4.11m^3/s$ 、 $28.2m^3/s$, 水文参数见下表:

表 6.3-2 枯水期水文参数

水域	流速(m/s)	水深(m)	水宽(m)	水力坡度(%)	$E_y (m^2/s)$	$K1 (1/d)$		背景浓度
						COD	氨氮	
芦溪河	0.50	1.03	11.2	3	0.0337	COD	0.20	9
						氨氮	0.19	0.07
						总磷	0.15	0.05
汨罗江	0.26	1.25	172.8	0.1	0.022	COD	0.23	11
						氨氮	0.20	0.16
						总磷	0.13	0.07

注: 背景浓度取排污口上游 500m 断面监测最大值。

预测范围: 安定工业园污水处理厂排污口下游 6.5km 芦溪河河段, 芦溪河汇入汨罗江下游 4km 的汨罗江河段。

(6) 计算结果

采用上述预测模型及参数进行预测, 得到如下预测结果:

表 6.3-3 枯水期 COD、氨氮、总磷对芦溪河水质的影响 (mg/L)

X (m)	方案 1			方案 2			方案 3		
	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷	COD	氨氮	总磷
1	9.8324	0.1482	0.0546	22.207	1.2569	0.2615	9.8324	0.1482	0.0546
100	9.7269	0.147	0.0538	22.0065	1.2475	0.2595	9.7269	0.147	0.0538
200	9.6222	0.1458	0.053	21.8075	1.2381	0.2576	9.6222	0.1458	0.0530

500	9.313	0.1421	0.0507	21.2197	1.2103	0.2518	9.313	0.1421	0.0507
900	9.000	0.1375	0.05	20.4569	1.1741	0.2442	9.000	0.1375	0.0500
1000(安定镇污水处理厂排污口)	9.7252	0.2395	0.0614	20.7415	1.2547	0.2512	11.578	0.4538	0.0969
1500	9.2098	0.2301	0.0574	19.8097	1.2081	0.2418	11.2786	0.4368	0.0919
2000	9.000	0.2211	0.0535	18.9131	1.1632	0.2326	10.7986	0.412	0.0872
3000	9.000	0.2041	0.05	17.2205	1.0782	0.215	9.6997	0.3815	0.0851
4000	9.000	0.1883	0.05	15.6537	0.9991	0.1984	9.000	0.3267	0.0832
5000	9.000	0.1472	0.05	11.6172	0.794	0.154	9.000	0.2851	0.0779
6500	9.000	0.1411	0.05	11.0318	0.764	0.1474	9.000	0.1390	0.0500
水质目标	20	1	0.2	20	1	0.2	20	1	0.2

备注：标黄的为超标数据。

表 6.3-4 方案 1 汨罗江枯水期 COD 预测值 (mg/L)

X\c/Y	5	50	100	150	170
20	11.2102	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
30	11.2290	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
40	11.2943	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
50	11.4071	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
100	12.1508	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
200	12.9316	11.3008	11.0000	11.0000	11.0000
500	13.1230	11.8057	11.0000	11.0000	11.0000
1000	12.8069	12.1032	11.2654	11.0000	11.0000
2000	12.3962	12.0825	11.4321	11.0000	11.0000
4000	12.1496	11.9652	11.4948	11.0000	11.0000

备注：标黄的为超标数据。

表 6.3-4 方案 2 汨罗江枯水期 COD 预测值 (mg/L)

X\c/Y	5	50	100	150	170
20	11.2103	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
30	11.232	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
40	11.3069	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
50	11.4364	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
100	12.2896	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
200	13.1858	11.3155	11.0000	11.0000	11.0000
500	13.4072	11.8964	11.0000	11.0000	11.0000
1000	13.0480	12.241	11.2801	11.0000	11.0000
2000	12.5834	12.2236	11.4776	11.0000	11.0000
4000	12.3069	12.0953	11.556	11.2141	11.0000

备注：标黄的为超标数据。

表 6.3-5 方案 3 汨罗江枯水期 COD 预测值 (mg/L)

X\c/Y	5	50	100	150	170
20	11.2102	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
30	11.229	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
40	11.2943	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
50	11.4071	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
100	12.1508	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
200	12.9316	11.3008	11.0000	11.0000	11.0000
500	13.1230	11.8057	11.0000	11.0000	11.0000

1000	12.8069	12.1032	11.2654	11.0000	11.0000
2000	12.3962	12.0825	11.4321	11.0000	11.0000
4000	12.1496	11.9652	11.4948	11.0000	11.0000

表 6.3-6 方案 1 汨罗江枯水期氨氮预测值 (mg/L)

X\c/Y	5	50	100	150	170
20	0.1650	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
30	0.1652	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
40	0.1660	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
50	0.1674	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
100	0.1766	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
200	0.1863	0.1661	0.1600	0.1600	0.1600
500	0.1887	0.1724	0.1600	0.1600	0.1600
1000	0.1848	0.1761	0.1657	0.1600	0.1600
2000	0.1797	0.1758	0.1677	0.1600	0.1600
4000	0.1744	0.1729	0.1685	0.1600	0.1600

备注：标黄的为超标数据。

表 6.3-7 方案 2 汨罗江枯水期氨氮预测值 (mg/L)

X\c/Y	5	50	100	150	170
20	0.1681	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
30	0.1692	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
40	0.1733	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
50	0.1803	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
100	0.2264	0.1681	0.1600	0.1600	0.1600
200	0.2749	0.1740	0.1600	0.1600	0.1600
500	0.2874	0.2059	0.1681	0.1600	0.1600
1000	0.269	0.2255	0.1736	0.1600	0.1600
2000	0.2458	0.2263	0.1861	0.1698	0.1600
4000	0.224	0.2163	0.1944	0.1769	0.1600

备注：标黄的为超标数据。

表 6.3-8 方案 3 汨罗江枯水期氨氮预测值 (mg/L)

X\c/Y	5	50	100	150	170
20	0.1660	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
30	0.1665	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
40	0.1680	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
50	0.1706	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
100	0.1878	0.1680	0.1600	0.1600	0.1600
200	0.2058	0.1702	0.1600	0.1600	0.1600
500	0.2104	0.1820	0.168	0.1600	0.1600
1000	0.2033	0.1891	0.1697	0.1600	0.1600
2000	0.1943	0.1891	0.174	0.168	0.1600
4000	0.1855	0.1846	0.1765	0.1699	0.1600

备注：标黄的为超标数据。

表 6.3-9 方案 1 汨罗江枯水期总磷预测值 (mg/L)

X\c/Y	5	50	100	150	170
20	0.0712	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
30	0.0713	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
40	0.0718	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700

50	0.0727	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
100	0.0782	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
200	0.0841	0.0719	0.0700	0.0700	0.0700
500	0.0856	0.0757	0.0700	0.0700	0.0700
1000	0.0833	0.0781	0.0718	0.0700	0.0700
2000	0.0804	0.0781	0.0732	0.0700	0.0700
4000	0.0776	0.0767	0.074	0.0719	0.0700

备注：标黄的为超标数据。

表 6.3-10 方案 2 汨罗江枯水期总磷预测值 (mg/L)

X\c/Y	5	50	100	150	170
20	0.0715	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
30	0.0719	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
40	0.073	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
50	0.075	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
100	0.088	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
200	0.1017	0.0732	0.0700	0.0700	0.0700
500	0.1053	0.0822	0.0700	0.0700	0.0700
1000	0.1001	0.0878	0.0731	0.0700	0.0700
2000	0.0935	0.088	0.0766	0.0700	0.0700
4000	0.0874	0.0852	0.079	0.0740	0.0700

备注：标黄的为超标数据。

表 6.3-11 方案 3 汨罗江枯水期总磷预测值 (mg/L)

X\c/Y	5	50	100	150	170
20	0.0712	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
30	0.0713	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
40	0.0718	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
50	0.0727	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
100	0.0782	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
200	0.0841	0.0719	0.0700	0.0700	0.0700
500	0.0856	0.0757	0.0700	0.0700	0.0700
1000	0.0833	0.0781	0.0718	0.0700	0.0700
2000	0.0804	0.0781	0.0732	0.0700	0.0700
4000	0.0776	0.0767	0.074	0.0719	0.0700

备注：标黄的为超标数据。

方案一：两个污水处理厂均正常排放的情况下，COD、氨氮、总磷在芦溪河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；汨罗江：芦溪河和汨罗江交汇口下游 COD、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，污水厂废水经芦溪河汇入汨罗江时接近本底值。

方案二：安定工业园污水处理厂事故排放，安定镇污水处理厂正常排放时，芦溪河 COD、氨氮、总磷均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，COD 形成 1000m 超标带，氨氮、总磷形成 3000m 超标带；汨罗江：芦溪河和汨罗江交汇口下游 COD、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，污水厂废水经芦溪河汇入汨罗江时接近本底值。

方案三：安定工业园污水处理厂正常排放，安定镇污水处理厂事故排放时，COD、氨氮、总磷在芦溪河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；汨罗江：芦溪河和汨罗江交汇口下游 COD、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，污水厂废水经芦溪河汇入汨罗江时接近本底值。

7 入河排污口设置水生态影响分析

7.1 对水生态的影响分析

(1) 对水生生物区系组成的影响分析

运营期尾水排放进入芦溪河和汨罗江,导致水体营养物质增加,耗氧量增加,引起水体富营养化,水体氧含量下降;排水口附近局部区域氨氮、总氮较高,将对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用。论证排污口排污量较小,由于河水自身的稀释作用,污染物进入水体后被迅速稀释至本底值。因此运营期正常排放时,尾水排放对芦溪河和汨罗江水生生物区系组成的影响有限。

(2) 对水生生物种群结构的影响分析

运营期尾水排放将导致氮磷增加,富营养化风险增加。排污口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高,寡污性种类减少或消失,种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响,浮游生物的增加将导致滤食性种类比例升高,而杂食性、草食性鱼类的比例将下降。由于尾水排放量占芦溪河和汨罗江径流量的比例极小,污染物进入水体后被迅速稀释至河流污染物本底值附近,影响范围主要是排水口附近水域。因此,运营期对水生生物种群结构的影响在可控范围内。

(3) 对汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区影响

经现场调查,论证排污口设置在芦溪河,废水排入芦溪河后进入汨罗江,项目所在地的汨罗江属于汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区核心区,论证排污口距离汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区核心区 6500m。论证排污口设置在芦溪河左岸,尾水不直接入汨罗江。

废水经处理后,污染物均达标排放,根据现状监测和根据 6.3 章节预测结果可知,废水在经污水处理厂达标后外排的情况下,对汨罗江的影响较小,叠加背景值后,能迅速被稀释至本底值。对鱼、虾、贝、藻类的正常生长、繁殖和水产品的质量影响较小。同时,该工程的实施将改善区域面貌和投资环境,减少项目服务范围内废水排入汨罗江。

综上所述,论证排污口设置在芦溪河左岸,属于新建排放口,尾水通过管道排入芦溪河汇入汨罗江,废水排放对汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的核心区影响较小,且符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》中第

二十一条要求“禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染”，本项目应严格控制食品企业高盐废水排放，企业废水排放全盐量不超过 2000，安定工业区污水处理厂进水口全盐量不超过 500，高盐废水排放企业应待废水混合均质后进行排放。

(4) 对水体富营养化的影响

论证排污口经处理达标排放后其污染负荷也得到消减，对水生生态环境影响不大，排污口排出的污水中含有一定浓度的氮、磷，能够增加水体中的养分，导致藻类繁殖，对排污口附近喜清水类水生生物生长、繁殖产生一定影响，论证排污口污水含有机物浓度较低，其影响的范围和程度较小。

7.2 对地下水影响的分析

根据现场调查情况，项目所在区域居民用水采用平江县自来水管网提供，项目所在区域居民和企业用水不采用地下水，项目地下水评价范围内无集中式饮用水源，不以地下水位供水水源，地下水开发程度较低。同时，从接纳水体与地下水的补给排泄角度分析，项目区域地下水是向汨罗江水体汇集，不会渗漏补给地下水，因此，论证排污口尾水排放不会对项目附近地下水产生影响。

7.3 对第三者影响分析及补偿方案

7.3.1 对控制断面水质影响分析

论证排污口位置距汨罗江扬源州断面的距离为 20.5km。经论证计算，按照设计水文条件预测，安定工业区污水处理厂正常运行，处理规模按 5000m³/d，尾水排放标准按执行湖南省地方标准《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中规定的水污染物排放浓度限值中二级排放标准，其它指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准经平江高新技术产业园区排污口排入芦溪河再汇入汨罗江，排污口下游不会形成超过现状水质类别（超Ⅲ类）的污染混合区，在汨罗江扬源州断面 COD、氨氮、总磷基本可恢复到背景浓度。不会改变扬源州断面处的现状水质类别。

7.3.2 对排污口下游取水单位的影响分析

根据本项目排污口尾水可能影响的范围，对本项目入河排污口以下的芦溪河

河段及汨罗江河段主要取水口现状进行调查，影响河段范围内无饮用水水源取水口或其他取水口。本项目排污口下游最近的伍市镇青冲自来水厂取水口近69.2km，距离较远，因此，本排污口设置，对排污口附近取水单位用水不会产生不良影响。

7.3.3 对农业灌溉影响分析

本项目排污口下游的芦溪河河段主要功能为农业用水区，下游有小面积的农田。本项目外排的废水中COD、NH₃-N、TN、TP执行执行湖南省地方标准《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中规定的水污染物排放浓度限值中二级排放标准，其它指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；外排废水水质优于《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）的要求。项目无高温废水排放，不会造成河水水温变化，可以直接用于农田灌溉，缓解农业用水压力，排污口设置基本不会对农业灌溉产生不利影响。

7.3.4 对周边居民影响分析

本项目论证范围内无集中饮用水水源地取水口，无其他环境敏感点，只要排污管道做好防渗处理，外排废水达标排放，本项目入河排污口的设置对周边居民影响较小，但是要采取适当措施，避免污水处理厂发生非正常排放事故，避免芦溪河污染物超标。

7.3.5 对防洪、堤防安全、河势稳定的影响

根据《中华人民共和国防洪法》中第二十二条：河道、湖泊管理范围内的土地和岸线的利用，应当符合行洪、输水的要求。禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。安定工业区污水处理厂尾水通过DN600mm管涵下穿芦溪河堤防，将厂内污水排入芦溪河，排污口占河道行洪面积较小，对芦溪河河势稳定性、水流形态的影响较小，不会对河段河势变化产生明显不利影响。

本工程设计中已考虑到洪水的影响，本工程排污口芦溪河段防洪堤按照100年一遇标准建设，芦溪河平均水位75.16m，最高水位76.68m，警戒水位88m，本项目排污口设置高程为78m，当排污口高于芦溪河水位时自排，排污低于芦溪河水位时，启用电排。

7.3.6 小结

本项目建设对芦溪河、汨罗江等周边水系的水环境容量的贡献值有明显削减作用，只要建设单位运营期加强调度，保证尾水达标排放，则本项目入河排污口的设置基本不会对江河功能区水质、生态以及第三者权益三方面产生不良影响；且可有效改善芦溪河现状水质，故该入河排污口的设置方案是合理的。

综上所述，本项目入河排污口的设置对第三者影响不大。

8 入河排污口设置水环境风险影响分析

8.1 环境风险分析

本项目运行过程中水环境风险主要为污水事故排放。

污水处理工程运行过程中比较常见的事故工况主要包括以下情形：

1、设备故障、管道破裂导致水质异常

污水处理厂运行异常，通常是因机械故障、设备损坏等原因导致的：

(1) 机械故障是比较常见的现象。污水处理厂进水杂物处理不彻底，导致机械故障是主要因素，因此需要及时对拦污格栅进行清理、维护、更新，避免杂物进入后期处理系统，影响系统正常运行。

(2) 设备运行中磨损、老化、损坏是设备故障的主要原因，需要加强设备维护、保养，对老旧设备进行更新，保障设备正常运行。

(3) 污水管道破裂

污水管道破裂，如爆管、断管、漏水等将会造成大量的污水外溢，污染地下水及地表水。

2、进水水质异常

污水管网服务范围内污水来源发生变化，导致进水水质异常，是极难控制的影响因素，因此进水水质监测非常重要。当出现水质异常时，要及时对服务范围内异常污水来源进行调查，及时进行处置。同时在发现进水水质异常后，对出水进行控制，一般可利用水泵将不达标出水回流到进水泵房或应急事故水池，重新进行处理，并关闭出水水阀，防止超标尾水排至纳污水体。由于工艺参数等变化导致出水水质异常。

3、供电故障

供电系统安全是污水处理厂重要保障之一，现行污水处理厂在设计中，对供电方面采取双电路保障，并配备自备电源，因此供电故障处置相对快速，影响时间相对较短，事故后可采取延长污水处理时间的方法对事故期间污水进行处理。

4、汛期影响

每年都有暴雨、洪水季节，导致进厂污水超过污水处理能力，或出现配电房等污水处理设施被洪水淹没，影响污水处理厂正常运营。

5、提升泵站故障

提升泵站设备故障，导致管道中污水溢流、外泄，影响周围地表水水质。

6、火灾影响及其他不可抗拒因素

配电室、控制室等污水处理设施因长期运行，易出现电路老化而诱发火灾，从而导致污水处理厂运行中断，引发环境污染事故。其他不可抗拒因素如地震、超标洪水等自然灾害的影响，也将给污水处理工程造成破坏性损害，造成水污染事故。

8.2 环境风险防控措施

为了保证污水得到有效处理，实现达标排放，避免项目运行期间出现污水事故排放，或将事故排放损失降至最低，需制定相应的环境风险防范措施，针对以上风险事故，具体风险防范措施如下：

表 8.2-1 污水处理厂设备故障、管网破裂应急处置措施

事故特征	厂区污水处理设施、设备出现故障，管网出现破裂等
应急程序	1、发生事故后，根据事故现场情况，现场人员立即进行自救或疏散撤离。 2、事故现场人员应立即报告应急办公室，企业成立现场应急处置小组根据现场实际情况进行应急处置。视情况向平江县应急办、岳阳市生态环境局平江分局，同时通报可能受到污染危害的单位或居民；应在 15 分钟内以口头形式、30 分钟内以简要书面形式报告平江县应急办，并立即组织处置。
应急处置措施	设备故障非正常排放事故现场处置措施： ①事故第一发现人立即向应急办公室或值班负责人汇报，当班负责人确认险情后将事故情况汇报给应急指挥中心，应急指挥中心立即安排现场处置组人员到现场查看； ②立即关闭厂区总排口； ③运行备用泵等设备：当格栅及生化处理系统工段污水泵故障，应立即启用备用泵；若是污水处理工艺存在问题导致出水超标，则需及时找出问题环节，并抢修、调整，使污水处理系统尽快恢复正常运行。平时加强事故隐患监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ④污水管泄漏：当工作人员巡查时发现污水管或者阀门有泄漏现象，应立即报告应急救援小组，由应急抢险小组成员负责抢修、堵漏，若无法在短时间内修复，并超过厂区能正常运行的处理规模时，应及时通知进水提升泵站，关闭泵站出水阀，单位关闭污水进水阀，等抢修完成后恢复进水。 ⑤现场处置组人员需跟踪事故的处理情况，待废水处理系统修补完善后，方可恢复正常废水处理，可宣布应急终止。

表 8.2-2 进水、出水水质异常应急处置措施

事故特征	进出水质异常导致出水水质不达标
应急	1、发生事故后，根据事故现场情况，现场人员立即进行自救或疏散撤离。

程序	2、事故现场人员应立即报告应急办公室，企业成立现场应急处置小组根据现场实际情况进行应急处置。视情况向平江县应急办、岳阳市生态环境局平江分局，同时通报可能受到污染危害的单位或居民；应在 15 分钟内以口头形式、30 分钟内以简要书面形式报告平江县应急办，并立即组织处置。
应急处置措施	<p>进出水质异常具体处理措施：</p> <p>进水：</p> <p>①进水水质采用自动监测装置，有利于值班人员及时发现不良水质进入，发现后立即向应急办公室或值班负责人汇报，应及时向有关部门反映查明原因，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害；</p> <p>②在厂区配水井对废水进行均质均量，严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理后达标排放，实时观察出水口水质情况，确保出水水质达标排放。</p> <p>出水：</p> <p>工作发现出水异常时，立即汇报领取并通知生产班组人员，工艺技术人员检查各工艺环节是否存在异常，同时调整工艺运行参数和药剂投加比例，确保废水达标排放。</p>

表 8.2-3 污水处理厂停电应急处置措施

事故特征	污水处理厂停电导致污水处理设施不能运营
应急程序	<p>1、发生事故后，根据事故现场情况，现场人员立即进行自救或疏散撤离。</p> <p>2、事故现场人员应立即报告应急办公室，企业成立现场应急处置小组根据现场实际情况进行应急处置。视情况向平江县应急办、岳阳市生态环境局平江分局，同时通报可能受到污染危害的单位或居民；应在 15 分钟内以口头形式、30 分钟内以简要书面形式报告平江县应急办，并立即组织处置。</p>
应急处置措施	<p>停电现场处置措施：</p> <p>[1]计划停电</p> <p>①得知停电计划后，班组负责人立即向污水厂负责人报告，污水厂负责人及时进行电力协调及现场考察；</p> <p>②应急时上报应急领导小组，应急指挥长根据事态发展的情况，决定是否启动 I 级响应；</p> <p>③立即关闭厂区总排口；</p> <p>④停电前，开启排水设备将管道内污水降至最低水平，以充分利用管网容积储水，送电后，立即开启水泵，通知泵站进水，恢复生产，同时，根据停电时间的长短及污水厂事故池、管网情况确定能够容纳停电期间入厂的污水。</p> <p>[2]临时停电</p> <p>①立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围在 5 分钟内向公司应急领导小组报告，接到报告后公司根据事态的进一步发展，决定是否启动 II 级响应和 II 级应急预案。根据事态发展情况，决定是否上报当地政府；</p> <p>②现场处置：积极组织力量维修，并立即与电力部门取得联系；关闭总排口，污水临时存放在人工湿地内，待事故排除后再开启总排口。</p> <p>③环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。</p> <p>事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产；善后处理队负责进行</p>

	<p>事故原因调查和全面的设备安全检查，询问事故发现人有关情况，包括电力设备运行情况、故障部位等。</p>
--	---

表 8.2-4 防汛防台应急处置措施

事故特征	<p>风险事故：汛期出现淹没厂区处理设施或超过污水处理能力</p>
应急程序	<p>1、发生事故后，根据事故现场情况，现场人员立即进行自救或疏散撤离。</p> <p>2、事故现场人员应立即报告应急办公室，企业成立现场应急处置小组根据现场实际情况进行应急处置。视情况向平江县应急办、岳阳市生态环境局平江分局，同时通报可能受到污染危害的单位或居民；应在 15 分钟内以口头形式、30 分钟内以简要书面形式报告平江县应急办，并立即组织处置。</p> <p>3、根据事故的大小及发展态势及时向 119、120、12369 等报警求援。</p>
应急处置措施	<p>防汛防台现场处置措施：</p> <p>[1]前期防治措施</p> <p>①暴雨、洪水季节到来前，抢修人员应对所有抢修设备进行检修保养，使其处理于良好备用状态；</p> <p>②暴雨、洪水季节到来前，设备的使用部门应对本部门管辖的污水处理设施进行检查，确定其处于良好的状态，并有检查记录可查；</p> <p>③应通过气象台预报及时了解天气变化的趋势，按照上级的要求及时落实好防汛、防台的措施；</p> <p>④暴雨、洪水到来前，值班人员严禁在污水处理建筑物上行走；</p> <p>[2]汛期应急措施</p> <p>汛期时，应加强单位巡视，观察雨水量；随时准备开启备用水泵，若雨水可能淹至配电房等，则应立即采取措施，将水抽走；暴雨、洪水造成财产损失和人员伤亡事故时，当班负责人确认险情后立即向应急办公室或值班负责人汇报，应急指挥中心立即安排现场处置组人员到现场查看，并在力所能及的范围内进行有关的抢救工作；若公司内无法处理则上报上级部门进行抢险工作；</p>

	<p>[3]水量超过处理能力 汛期时，应加强单位巡视，观察集水井水位，随时准备开启备用水泵，若备用水泵开启后仍不能满足进水负荷，应立即向环保部门上报，得到环保部门指示后启动调节阀，提升泵站工作人员停止市政污水提升泵向水质净化厂供水，让多余的水量直接外排入芦溪河；</p> <p>[4]汛期后处置措施 汛期后，化验岗位的人员应增加对进、出水水质检测的频率，同时监测厂区排口芦溪河、汨罗江下游水质情况；对各设备进行检修理；并整理好汛期造成的损失，并做好相关的书面记录，存档备用；</p>
--	---

表 8.2-5 污水提升泵站设备故障导致管道中污水溢流处置措施

事故特征	风险事故：污水提升泵站设备故障，导致管道中污水溢流、外泄
应急程序	<p>1、发生事故后，根据事故现场情况，现场人员立即进行自救或疏散撤离。</p> <p>2、事故现场人员应立即报告应急办公室，企业成立现场应急处置小组根据现场实际情况进行应急处置。视情况向平江县应急办、岳阳市生态环境局平江分局，同时通报可能受到污染危害的单位或居民；应在 15 分钟内以口头形式、30 分钟内以简要书面形式报告平江县应急办，并立即组织处置。</p> <p>3、根据事故的大小及发展态势及时向 119、120、12369 等报警求援。</p>
应急处置措施	<p>(1) 设置好临时路障，疏散周边的人群，同时在事故发生之后及时通知泵站停止送水；</p> <p>(2) 通知厂区运行班合理调整生产工艺；</p> <p>(3) 同时通知市区生态环境局、市区河长办、排水管理处等部门启动应急机制，告知事故情况，必要时递交书面报告；</p> <p>(4) 对提升泵站进行及时抢修工作，并启动备用水泵，防止事故的扩大化，现有的情况下，污水处理负荷较大时，向相关部门汇报确认后，开启事故排放阀。</p>

表 8.2-6 火灾应急处置措施

事故特征	主要构筑物加药间、配电间发生火灾
应急程序	<p>1、发生事故后，根据事故现场情况，现场人员立即进行自救或疏散撤离。</p> <p>2、事故现场人员应立即报告应急办公室，企业成立现场应急处置小组根据现场实际情况进行应急处置。视情况向平江县应急办、岳阳市生态环境局平江分局，同时通报可能受到污染危害的单位或居民；应在 15 分钟内以口头形式、30 分钟内以简要书面形式报告平江县应急办，并立即组织处置。</p> <p>3、根据事故的大小及发展态势及时向 119、120、12369 等报警求援。</p>

应急处 置措施	<p>一、火灾爆炸事故处置措施</p> <p>①发生事故，现场人员应立即报告应急指挥中心，指挥人员到达现场立即组织人员进行自救，防止事故扩大；若火势无法控制，应立即向周边企业请求协助，同时向公安消防机构报火警，并派人接应消防车辆，以及向平江县应急办、岳阳市生态环境局平江县分局、平江县安监局等相关部门报告，请求支援。</p> <p>②安全保卫组人员立即通知周边居民、附近村庄，组织人员紧急从上风向撤离，到指示地点进行集合，清点人数并向应急指挥中心汇报，确保没有人员被困（或滞留）在生产区域。以泄漏点 200 米为半径设立警戒线，现场主要出入点设人员把守，禁止一切与救援无关的人员进入警戒区域。</p> <p>③抢救受伤严重或在进行抢救伤员的同时，拨打急救中心电话，由医务人员进行现场抢救伤员，并派人接应急救车辆。</p> <p>④安排人员在入厂道路上引导外部救援单位车辆进入厂区。公安消防到来后，由公安等部门组织抽调力量负责组织实施，并维持员工集合点的治安秩序。</p> <p>⑤消防到来之前，现场处置组穿戴防毒面具、防护服、佩带呼吸器在确保安全的情况下，赶至现场。若有火情，要灭火。采取措施防止进一步扩大事故的发生；按情况清除警戒区内易燃易爆物品；保护现场。消防人员到达事故现场后，听从指挥积极配合专业消防人员完成灭火任务。</p> <p>二、灭火结束后处置措施：</p> <p>①对于漫流入雨水管线的消防水，应疏导至污水处理系统；</p> <p>②灭火结束后，注意保护好现场，积极配合有关部门的调查处理工作，并做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后，经有关部门同意，立即组织人员进行现场清理，尽快恢复生产。</p> <p>三、对于烧伤、烫伤、窒息人员的处置方案：</p> <p>①被救人员衣服着火时，可用水或被褥等物覆盖措施灭火，伤处的衣、裤、袜剪开脱去，不可硬行撕拉，伤处用消毒纱布或干净棉布覆盖，并立即送往医院救治。</p> <p>②对烧伤面积较大的伤员要注意呼吸，心跳的变化，必要时进行心脏复苏。</p> <p>③对有骨折出血的伤员，应作相应的包扎，固定处理，搬运伤员时，以不压迫伤面和不引起呼吸困难为原则。</p> <p>④将伤员送往附近医院进行救治。</p>
--------------------	--

其它风险防范措施

1、加强职工培训，提高安全意识。严格执行持证上岗制度。在生产过程中，制定安全操作规程，要按照相关规定对管理、技术、生产等人员进行操作技术、安全知识等培训，提高操作技术水平，强化风险意识，从人为因素上杜绝风险事故的发生。

2、强化系统安全检查、巡查，健全巡检档案。对关键设备做好备品备件储存、保养。强化自然灾害防范，做好防雷、防风设备维护。在做好双电路供电保障的同时，自备供电设备要定期检查

(3) 建立信息互通，共同处置

污水处理厂应与地方政府、环保、水利等相关部门建立信息互通机制，当发

生故障时，应在及时通报相关部门，会同相关部门成立应急处理小组，协同处置污染事故。政府部门负责指挥、协调，水利部门负责水利工程调度、水污染调查；环保部门组织开展应急监测、水污染情况通报等。各相关部门在政府部门统一指挥下，协同工作，将事故影响控制在最小范围。

9 入河排污口设置合理性分析

9.1 相关法律法规政策的符合性

9.1.1 与水功能区管理要求符合性分析

安定工业区污水处理厂净化后的尾水进入芦溪河，排污口所在水功能区为清水平江保留区，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）芦溪河下游汨罗江管理目标为Ⅲ类，经过多年截污及污水处理厂建设及体质改造，现状水质可达Ⅲ类。

根据《湖南省湘江保护和治理第三个“三年行动计划”（2019—2021年）实施方案》（湘政办发〔2019〕62号）中明确要求：湘江流域水质持续改善巩固，干流和主要支流考核评价断面水质稳定达到或优于Ⅲ类标准。芦溪河为汨罗江支流，目前水质可到I~Ⅲ类标准，符合《湖南省湘江保护和治理第三个“三年行动计划”（2019—2021年）实施方案》中相关要求。

综上所述，安定工业区污水处理厂的运行满足产业政策以及水污染防治规范，满足城镇发展规划，符合水资源管理要求以及水功能区管理要求，排污口设计是可行的。安定工业区污水处理厂尾水口的设置避开了饮用水源区，符合水资源管理限制性要求。

9.1.2 与入河排污口设置基本要求的相符性

本次入河排污口设置基本要求符合性分析对照《入河排污口监督管理办法》（2025修正）（中华人民共和国生态环境部令第35号）及《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办〔2018〕44号）中相关要求进行分析，详见下表：

表 9.1-1 入河排污口设置基本要求符合性分析

序号	要求	本项目情况	符合性
《入河排污口监督管理办法》（2025修正）（中华人民共和国生态环境部令第35号）第十八条规定：有下列情形之一的，禁止设置入河排污口：			
1	在饮用水水源保护区内	项目排污口位于芦溪河下游段，属于农业用水区，不属于饮用水水源保护区	符合
2	在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内新建	项目排污口位于芦溪河下游段，属于农业用水区，不在在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内	符合
3	不符合法律、行政法规规定的其他情形	本项目设置的排污口不存在其他不符合国务院水行政主管部门规定条件的情形	符合
《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办〔2018〕44号）第十五条规定有下列情形之			

一的，不予同意设置入河排污口：			
1	饮用水水源一级、二级保护区内	本项目排口所在水域不属于饮用水水源保护区，下游最近保护区为汨罗江伍市镇青山水厂取水口饮用水水源保护区，距离本项目排口约 66km	符合
2	自然保护区核心区、缓冲区内	项目排口所在区域不属于自然保护区核心区、缓冲区	符合
3	水产种质资源保护区内	汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区距离本项目 6.5km，项目排口所在区域不在水产种质资源保护区	符合
4	省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内	本项目排口不在省级以上湿地公园保育区、恢复重建区内	符合
5	能够由污水系统接纳但拒不接入的	本项目为市政污水处理厂排口，不存在“能够由污水系统接纳但拒不接入的”情形	符合
6	经论证不符合设置要求的	经论证，本项目排口符合设置要求的	符合
7	设置可能使水域水质达不到水功能区要求的	经预测分析，本项目入河排污口设置不会引起水域水质超过所在水功能区水质目标	符合
8	其他不符合法律法规及国家和地方有关规定的	本项目符合法律法规及国家和地方有关规定	符合

综上所述，本项目排污口设置符合入河排污口设置基本要求。

9.1.3 与防洪要求符合性分析

本入河排污口位于岳阳市平江县汨罗江支流芦溪河左岸，具体经纬度坐标为：东经 113°38'57.90"，北纬 28°34'50.11"。

本入河排污口设计防洪标准采用 100 年一遇洪水标准设计，排污口岸边排放，排污管设有一定坡度并且设计了高低节制闸放水，基本不会对河流行洪及防洪产生影响，符合防洪要求。

9.1.4 与《水产种质资源保护区管理暂行办法》符合性分析

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》（农业部令[2011]第 1 号）第二十一条规定“禁止在水产种质资源保护区内新建排污口”，本入河排污口位于岳阳市平江县汨罗江支流芦溪河左岸，所属河段属于农业用水区，不在水产种质资源保护区内。

9.1.5 与《饮用水源保护区污染防治管理规定》符合性分析

根据《饮用水源保护区污染防治管理规定》第十二条规定“一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除。二级保护区内禁止新建、扩建（补手续）、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭。准保护区内禁止新建、扩建对

水体污染严重的建设项目；扩建（补手续）建设项目，不得增加排污量。”本入河排污口位于岳阳市平江县汨罗江支流芦溪河左岸所属河段属于农业用水区，符合《饮用水源保护区污染防治管理规定》的要求。

9.1.6 与相关城市规划符合性分析

安定工业区污水处理厂新建项目所在地为平江高新技术产业园安定片区（安定镇）污水处理厂规划建设用地，项目利于完善平江县平江高新技术产业园安定片区（安定镇）基础设施，符合《平江高新技术产业园总体规划》（2024-2030）的要求。

9.2 水生态环境保护目标的符合性

9.2.1 对汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区影响分析

根据 4.2.1 章节现状监测以及 6.3 章节预测，枯水期本项目废水排入汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区时能迅速稀释至本底值，对汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区水质没有影响，符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》中第二十一条要求“禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染”要求，本项目建设完成后对汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区不会造成影响。

9.3 应采取的水生态环境保护措施

9.3.1 工程措施

为保证本项目正常运营，保护区域水环境质量及供水安全，在项目运营过程中还应采取如下措施：

1、监测措施

安装进、出水水质和水量在线监测装置，同时对排水量水位进行监测，加强尾水管理、保证污水处理厂出水稳定达标，一旦出水水质指标出现异常，可判断处理工艺出现问题或运行的机器设备出现故障，便于工作人员及时处理以保证处理出水的稳定，减轻对受纳水体的污染。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ 1120-2020）中表 8 “其他”自行监测要求，具体要求如下：

（1）水量监测

主要监测项目：污水处理厂集水量、污水处理厂排水量。监测频率：实时监测，按日、月、年编制报表。

监测仪器：超声波流量计。

监测设施：表 8.1-1。

表 8.1-1 水量计量设施列表

装置位置	计量设施	主要参数
污水处理厂汇水管入口	超声波流量计	流速范围：0~9m/s；精度±1%
污水处理厂排水管出口	超声波流量计	流速范围：0~9m/s；精度±1%

(2) 水质监测

监测点位：污水处理厂进、出水口

主要监测项目及频次：pH、COD、NH₃-N、TN、TP 等因子为在线监测；悬浮物、色度、BOD₅、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等，手动监测，监测频次：每月一次；

总汞、总铬、总镉、总砷、总铅、六价铬等重金属因子为手动监测，监测频次：每季度一次。

(3) 水位监测

监测地点：排水口。

监测项目：水位。

监测频率：1 小时，绘制水位过程曲线。

监测仪器：水位计。

在水量、水质、水位监测的基础上，项目建设单位应按照排污口管理要求，建立齐全的有关资料档案，加强退水管理，接受水行政主管部门的监督管理，按期年审。

2、排放口规范化措施

在排污口入河口处设置醒目的标志牌，如有扩建或国家对标志牌要求更新及时对现有的标志牌更新。标志牌可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留，标志牌应设在入河排污口附近，一个标志牌对应一个排污口，并尽可能做到安全牢固、醒目便利。

3、源头防控措施

推行清洁生产，下阶段应尽量考虑中水回用，尽可能将尾水回用于对水质要求相当不是很高地方，如市政绿化用水、湿地补充用水等，实现循环利用，变废为利，提高水资源的利用效率，从源头上减少污染物的入河排放量，减轻排污口设置对外环境的影响。

4、保障生态需水量

采取工程措施，加强上游来水调度，保障河道生态需水量及生态景观水位；通过新建湿地作为“海绵”调蓄河道水量，实现细水长流，保障枯水期生态流量；实施芦溪河全流域水利调度，充分发挥流域内水库、山塘等蓄水、补水功能。

5、地下水污染防控措施

为了防止本项目对地下水环境的影响，所有污水处理设施均应进行防溢、防渗处理。根据污水处理厂生产单元的情况，实施分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

重点防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄露后，不易及时发现和处理的区域或部位。如本项目配水井、格栅间、曝气沉砂池、生化池、高效沉淀池、紫外消毒渠、污泥均质池、污泥脱水机房等划分为重点污染防治区，各地下建筑物采用钢筋混凝土砌筑，并采取设置伸缩缝、止水带、混凝土中掺加复合纤维增韧剂等综合措施，提高地下防渗等级，以进一步防止渗漏。重点防渗区等效粘土防渗层 $M_b \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ 。

一般防渗区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理的区域或部位。本项目将鼓风机房及配电间划分为一般污染防治区，以水平防渗为主，机房内及周围一定区域内地面采用混凝土硬化，减少裸露地面，混凝土地面四周砌筑围堰，以防止污染物外流进入土壤。一般防渗区等效粘土防渗层 $M_b \geq 1.5m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ 。

简单防渗区：没有污染物泄露，不会对地下水环境造成污染的区域或部位。如生活办公区、绿化区等划分为非污染防治区，按照规范要求硬化地面，建设流水沟和管道，避免溢流现象。

9.3.2 管理措施

(1) 在废水处置装置设施出现故障时，应立即停产检修，严格禁止未经处理废水排放。关键设备应配备必要的备用设备，当设备出现运转故障时及时更换，以减少事故的隐患。

(2) 建立水质保护管理措施，并不断充实和完善各项管理制度。健全水质保护管理机构，实行统一领导，分区负责，保障各项水质保护规章制度有效实施。

(3) 对排污口按照“一口一册”要求建立统一档案，实现相关部门对入河排污口数据信息共享。

(4) 及时向生态环境行政主管部门提出入河排污口设置验收申请；申请时应有计量认证资质的水质监测单位监测的三次以上的排污口水质监测报告。

(5) 关于入河排污口全盐量，平江高新技术产业园区安定片区（安定镇）内主要为食品加工企业，管控废水含盐量较高企业待厂内废水混合均质后，含盐量 <1000 ，再排入园区管网，进入本项目进行处理，。

(6) 排污口营运期，业主单位应接受并配合生态环境行政主管部门监测机构定期或不定期的监督性水质监测，配合和服从生态环境行政主管部门对设置排污口所在水域功能区的管理，建立出水水质监测分析台账，定期向生态环境保护主管部门报送信息。

9.3.3 水质保护措施实施效果分析

1、加强水环境监测，取水许可，排污控制。通过划定水功能区，明确河、湖、水库等水资源的水功能与水质保护目标。强化污染负荷控制，建立和完善水资源保护标准体系；建立健全水量水质监测系统，实现对污水厂尾水水质的实时监测和监督；实施污染物排放总量控制，加强入河排污口的管理，保护水源生态环境不受破坏。

2、优化污水厂污水处理工艺，提升出水水质标准。通过技术改造、产业升级，落实污水厂污水工艺升级。通过升级改造，进一步提升对城市生活污水的处理能力，提高处理效率，优化尾水出水水质。鼓励企业自主创新，发展新型污水污泥处理工艺，通过引进国外新科技，结合自身科技发展，大力推进污水厂污水处理工艺升级改造研究，提升城市污水处理设施处理能力。

10、论证结论与建议

10.1 入河排污口基本情况

排污口地点：湖南省岳阳市平江县安定镇安定工业区芦溪河左岸；

排污口位置坐标：东经 113°02' 06"，北纬 28°13'05"；

排放方式：连续排放；

入河方式：尾水管采取 DN600mm 管涵结构；

入河排污口类型：混合污水入河排污口；

入河废水排放量：5000m³/d；

入河废水执行标准：排放执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中的二级标准后，此标准中未规定的污染物排放指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的 A 标准；

排入水体及水功能区：芦溪河下游段，水环境功能区划属于清水平江保留区。

水功能区管理要求：根据《湖南省湘江保护和治理第三个“三年行动计划”（2019—2021 年）实施方案》（湘政办发〔2019〕62 号）中明确要求：湘江流域水质持续改善巩固，干流和主要支流考核评价断面水质稳定达到或优于Ⅲ类标准，本论证按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准评价。

10.2 论证结论

（1）项目为工业污水处理厂排口，属于混合排污口。一期污水处理规模 5000m³/d，项目实施后，尾水排放执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中的二级标准后，此标准中未规定的污染物排放指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的 A 标准，项目对 COD 削减量至少为 839.5t/a，NH₃-N 削减量至少为 76.62t/a，目前许可入河 COD 总量为 5232t/a，NH₃-N 总量为 125.24t/a，可见项目运行以来对污染物的减排带来了积极意义。

（2）两个污水处理厂均正常排放的情况下，COD、氨氮、总磷在芦溪河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；汨罗江：芦溪河和汨罗江交汇口下游 COD、氨氮、总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，污水厂废水经芦溪河汇入汨罗江时接近本底值，下游国控断面——杨源州断面水质受本项目影响极小。

（3）项目尾水接纳水体为芦溪河下游段，本项目排污口论证评价范围内无

集中饮用水取水口，也无其它生活和工业取水口，不涉及珍稀水生生物栖息地、鱼类、越冬场、洄游通道、索饵场等生态敏感点，涉及汨罗江平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区产卵场二；通过预测，本项目废水正常排放下对通过芦溪河进入汨罗江时能迅速被稀释至本底值，对平江段斑鳊黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的核心区影响较小，符合《水产种质资源保护区管理暂行办法》中第二十一条要求“禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染”；因此项目的尾水排放基本不会对其他用水权益造成影响。且项目正常排放下，芦溪河水质可以达到《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准，基本不会因为水质问题对周边用户造成影响。

(4) 本项目排污口为新建排污口，设置在芦溪河下游段左岸，符合芦溪河水功能区及地方规划要求，排放规律为连续排放，排污口设置合理。

(5) 项目建设符合国家产业政策、环境保护要求，排污口设置符合《入河排污口监督管理办法》、《湖南省入河排污口监督管理办法》等文件要求，设置合理。

(6) 综上所述，项目入河排污口的设置是合理可行的。

10.3 建议

(1) 加强水功能区监督管理

对功能区水质进行水质监测是水功能区监督管理的基础工作，加强对水功能区的水环境监测，有利于全面了解水功能区的水环境状况，对于超标排污或排放污染物量超过限排指标的情况，依照法律由地方水行政主管部门或流域水资源保护管理部门提出整改意见并监督执行，确保水功能区的水质达标。

(2) 建立安全保障措施应急预案

发生非正常排放情况时，高浓度的污水将有可能排入水体，对水环境产生严重影响。为此应建立水质安全保障应急预案，以保障污水在进入芦溪河之前进行有效控制，一旦事故发生，必须按事先拟定的应急方案，进行紧急处理，及时关闭排污口，采取污水应急处理措施等。并及时将事故信息报告给水利、环保等主管部门，减少污染影响范围或避免水体水质不受污染。

(3) 加强水质监测

对建设项目排放的污水进行长期监测，动态掌握排放污水水质，以便针对污水中的其他污染物及时采取处理措施。建立污水处理厂进、出水水质水量在线监测系统，对主要污染物浓度及污水量进行在线监测，在污水进、出水口分别安装COD、NH₃-N、TP、TN水质在线监测仪（含流量系统）、数据采集传输仪、流量计等水质水量在线监测设备。

（4）完善资料归档制度

建设单位应将入河排污口基本情况和排放的主要污染物质量、入河排污口位置图以及定期报表资料等进行归档，建立入河排污口档案。污水处理设施水质水量监测设备、报送信息方式需符合有关规定的要求，以供流域机构和相关部门进行入河排污口设置的验收和监督检查。

（5）加强企业管理，提高环保意识

加强企业管理，加强环保知识的宣传与教育，定期组织培训，定期邀请有关专家到企业做水质保护知识讲座，为水质保护措施提供科学的咨询，提出中肯的建议，提高企业整体环保意识。

推荐清洁生产进程，优化工艺结构，加强企业环保治理设施运行和排污口的规范管理，并对排污口和主要生产产污环节进行自动和定期人工监测；建立巡查制度，对设备、设施定期检查，维护，确保处理系统安全稳定运行，避免事故性排放发生。

（6）完善雨污收集系统

加快纳污范围内雨水、污水收集系统建设，提高污水收集率，逐步完成对原有合流制区域内的雨污分流改造，尽快实现雨污分流，减少雨季雨污水的下河量。

（7）水行政主管部门依照《入河排污口监督管理办法》，《入河排污口管理技术导则》，加强对该入河排污口的监督管理工作。加强对水功能区的水环境监测，有利于全面了解功能区的水环境状况，对于超标污染物或排放污染物量超过限排指标的城市综合排污口和工业企业废水排放口，依照法律由地方主管部门或流域水资源保护管理部门提出整改意见并监督执行，确保水功能区的水质达标。

（8）管委会在招商阶段对涉水型企业严格把关，严格按规划环评要求招商引资，不得引入外排废水中涉重、难降解、有毒有害污染物的企业；

（9）入驻园区企业废水排放须按照要求进行预处理,达到行业排放标准和园区污水处理厂进水指标要求后方可排入园区污水厂进行深度处理。

10.4 验收要求

排污口类型：工业排污口

排污口分类：工业及其他各类园区污水处理厂排污口

排放方式：连续

入河方式：尾水管采取 DN600mm 管道。

排污口位置：芦溪河左岸

排污口坐标：东经 113°38'57.90"，北纬 28°34'50.11"

排污口高程：79m

排污能力：5000m³/d

受纳水体：芦溪河

水环境功能区划：清水平江保留区(执行标准Ⅲ类)

排放标准：执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T1546-2018）中的二级标准，此标准中未规定的污染物排放指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的 A 标准。

附件
附件 1: 委托书

委 托 书

湖南智鹿环保技术有限公司:

兹委托贵公司进行安定工业区污水处理厂建设项目入河排污口设置论证报告的编制工作,具体细节事宜以相关合同约定为准。

特此委托!

委托单位: 平江高新技术产业园区管理委员会

日 期: 年 月 日



平江县发展和改革委员会文件

平发改发〔2023〕30号

关于安定工业区污水处理厂建设项目可行性 研究报告的批复

湖南平江常胜建设发展有限公司：

你们报来的《关于批准安定工业区污水处理厂建设项目可行性研究报告的请示》等材料收悉，经研究，现批复如下：

一、为促进平江高新技术产业园基础设施建设，推动平江社会经济可持续发展，同意实施安定工业区污水处理厂建设项目。（项目代码：2311-430626-04-01-475551）。

二、项目名称：

安定工业区污水处理厂建设项目

三、项目建设地点：

平江高新区安定工业区

四、项目建设内容和规模：

项目规划用地面积约 2.25 公顷，设计处理规模 5000m³/d，污水处理系统采用“粗格栅及提升泵房+一体化预处理设备+调

节池+高效沉淀+水解+改良 A2/O+MBR+紫外消毒”处理工艺，配套建设办公等附属用房及其他附属工程。

五、项目估算总投资及资金来源：项目估算总投资 4986.35 万，其中建安工程费 4278.43 万元，工程建设其他费用 447.04 万元，不可预见费 260.88 万元；资金来源全部由湖南平江常胜建设发展有限公司自筹解决。

六、本项目勘察、设计、施工、监理、重要设备及材料购置、安装等，达到招标限额以上的依法实行委托公开招标，请根据有关法律法规规定委托相应的招标代理机构办理招标事宜。

七、项目建设工期：2023 年 11 月至 2024 年 12 月（含报建审批阶段），请切实加强项目工期管理，确保项目按期按质竣工投用。如不能按期按质竣工投用，须在工期届满后 3 个月内向我局做出书面说明，并提出整改措施。

八、请你单位认真做好项目建设前期工作，落实资金方案，依法依规实施建设。

九、本批复文件有效期贰年，自发布之日起计算，在批复文件有效期内未开工建设的，应在批复文件有效期满 30 日前向我局申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设，或提出延期申请但未获批准的，本批复文件自动失效。

平江县发展和改革局

2023 年 11 月 8 日



平江县发展和改革局行政审批办公室 2023 年 11 月 8 日印发

平江县发展和改革委员会文件

平发改发〔2025〕07号

关于安定工业区污水处理厂建设项目 调整建设内容的批复

湖南平江常胜建设发展有限公司：

你单位报来的调整项目批复的资料收悉。经研究，同意对我局2023年11月8日印发《关于安定工业区污水处理厂建设项目可行性研究报告的批复》（平发改发〔2023〕30号）文件进行调整：

原项目建设内容和规模：项目规划用地面积约2.25公顷，设计处理规模5000m³/d，污水处理系统采用“粗格栅及提升泵房+一体化预处理设备+调节池+高效沉淀+水解+改良A2/O+MBR+紫外消毒”处理工艺，配套建设办公等附属用房及其他附属工程。**调整为：**项目规划用地面积约2.25公顷，设计处理规模5000m³/d，污水处理系统采用“粗格栅及提升泵站+细格栅及旋

紫外消毒”处理工艺，配套建设办公等附属用房及其他附属工程。**调整为：**项目规划用地面积约 2.25 公顷，设计处理规模 5000m³/d，污水处理系统采用“粗格栅及提升泵站+细格栅及旋流沉砂池+一体化预处理设备+调节事故池+水解酸化及生物强化生物处理+二沉池+高效沉淀池+滤池+紫外消毒工艺”，具体建设内容为粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、一体化预处理设备、调节事故池、水解酸化池、生物强化处理生化处理池、二沉池、污泥泵站、高效沉淀池、滤池、紫外消毒池及巴氏计量槽、污泥浓缩池、污泥调理池、污泥脱水车间、除臭设施、进水在线监测间、出水在线监测间、加药间及机修仓库、鼓风机房及配电间、综合楼等建筑结构及相关附属工程。

二、其他内容仍按照平发改发[2023]30号执行。

平江县发展和改革局

2025年3月4日



平江县发展和改革局行政审批办公室

2025年3月4日印

湖南省生态环境厅

湘环评函〔2024〕37号

湖南省生态环境厅 关于《平江高新技术产业园区总体规划环境 影响报告书》审查意见的函

平江高新技术产业园区管理委员会：

你单位《关于请求对〈平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书〉进行技术审查的申请》、岳阳市生态环境局关于平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书的预审意见及相关附件收悉，根据《规划环境影响评价条例》的相关规定，我厅召集相关部门和专家组成审查小组于2024年5月24日对《平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书》（以下简称《报告书》）进行了审查，提出如下意见：

一、平江高新技术产业园区（以下简称“园区”）前身为湖南平江工业园，2002年设立为省级工业园区，2013年《湖南平江工业园环境影响报告书》取得原湖南省环境保护厅批复（湘环评〔2013〕156号），2015年更名为平江高新技术产业园区（湘政函〔2015〕80号），根据湖南省发展和改革委员会、湖南省自

然资源厅《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号），园区核准面积438.19公顷。

为拓展发展空间，园区启动了本轮扩区并相应开展规划环评。园区本次拟由438.19公顷扩为772.70公顷，其中伍市片区（区块一）拟扩为545.04公顷，主要发展食品加工、新材料、装备制造、电子信息、民爆产业（仅限湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司、湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司所在区域）；余梅片区（区块二）拟扩为95.05公顷，主要发展火力发电、建材；安定片区拟扩为132.61公顷，其中天岳新城（区块三）主要发展电子信息、医疗器械、食品加工，安定镇（区块四）主要发展食品加工。本次规划环评范围涵盖了园区已核准范围（湘发改园区〔2022〕601号）及2024年2月1日湖南省自然资源厅《关于平江高新技术产业园区扩区用地审核意见的函》明确的相关范围，园区扩区总体及各片区具体面积、范围及相关坐标信息，以省政府及其职能部门核准、认定的信息为准。

根据《报告书》的评价结论、岳阳市生态环境局对规划环评的预审意见及审查小组意见，在地方政府和园区管理机构按环评要求落实各项生态环境保护、产业准入及控制要求的前提下，园区发展对周边环境的影响可得到有效控制。

二、园区后续规划发展建设应做好以下工作：

（一）做好功能布局，严格执行准入要求。园区在进行国土

空间规划和开发建设过程中应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及服务功能的影响。安定片区食品产业的布局应有所区别，天岳新城（区块三）部分区域已与集中居住区交错布局，新引进项目应为噪声、异味、恶臭环境影响较小的项目，并加强对现有工业企业的污染管控。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。

（二）落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，加快推进各片区配套污水处理厂的建设进度，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，全部送至污水处理厂集中处理，园区引进项目要符合污水处理厂处理能力和排污口审批所规定的废水排放量等要求，确保尾水达到污水处理厂环评及排污口批复的相关标准。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力，伍市片区（区块一）东西组团废水规划进入平江高新区污水处理厂进行处理，加快推进平江高新区污水处理厂三期物理沉淀处理装置的建设进度，建成后湖南荣泰新材料科技有限公司废水排入平江高新区污水处理厂处理，不再直接排放；余梅片区（区块二）规划建设余梅工业园区污水处理厂，在余梅工业园区污水处理厂投产前，涉及废水排放项目不得投产运行；天岳新城（区块三）废水规划进入平江金窝污水处理厂进行处理，安定镇（区块四）废水现状进入安定镇污水处理厂进行处理，规划建设安定工业园污水处理厂，园区后续应落实国、省关于水污染

防治、排水方案优化、环保基础设施建设运行等方面的政策要求。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，督促园区企业重点做好 VOCs、恶臭治理，对重点排放的生产设施予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。

（三）完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应按照《报告书》提出的跟踪监测方案落实相关工作，建立健全各环境要素的监控体系，督促相关企业严格要求安装在线监测并联网。园区应加强对涉重金属排放企业、重点气型污染排放企业、污水处理厂的监督性监测，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。重点加强对周边集中居住区大气环境质量的监测，并涵盖相关特征排放因子，督促土壤污染重点监管单位按规定进行土壤污染状况监测及地下水监测。

（四）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急

体系建设，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力，确保区域环境安全。

（五）做好周边控规，落实搬迁安置计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民搬迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。严格按照《湖南中南黄金冶炼有限公司 200t/d 难处理金精矿冶炼工程环境影响后评价报告书》及《平江县人民政府关于平江高新区中南黄金冶炼污染装置区外 600 米及渣场 500 米防护距离企业及居民搬迁工作方案》（平政函[2023]46 号）相关要求完成防护距离内企业及居民搬迁工作。后续对于新建项目环评提出防护距离和搬迁要求的，要确保予以落实，如未落实的，园区应确保其不得投产。

（六）做好园区建设期生态保护。尽可能保留自然水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染。

三、园区规划必须与区域宏观规划相协调，如区域宏观规划进行调整，园区规划须作相应调整并进行环境可行性论证。加强园区规划环评与项目环评的联动机制，对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据，其环评文件中选址选线、规模分析内容可适当简化。园区后续建设中，应适时开展规划环境影响跟踪评价工作。

四、园区管委会应在收到本审查意见后 15 个工作日内，将审查通过后的环评报告书送岳阳市生态环境局和岳阳市生态环

境局平江分局。园区建设的日常环境监督管理工作由岳阳市生态环境局和岳阳市生态环境局平江分局具体负责。



抄送： 湖南省发展和改革委员会，湖南省生态环境事务中心，岳阳市生态环境局，平江县人民政府，岳阳市生态环境局平江分局，湖南葆华环保有限公司。

岳阳市生态环境局

关于平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书执行标准的函

湖南葆华环保有限公司：

你公司《关于“平江高新技术产业园区总体规划环境影响报告书”执行标准的函》收悉，根据国家相关标准以及湖南省、岳阳市人民政府有关文件，该项目环境影响评价执行下列标准。

一、环境质量标准

1、环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；HCl、TVOC 等参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 执行。

2、地表水环境：汨罗江：爽口大桥至伍市镇青冲饮用水水源保护区上端之间河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准；伍市镇青冲饮用水水源一级保护区为取水口上游 330 米，下游 33 米的河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准；二级保护区为一级保护区水域边界上溯 670 米，下溯 67 米的河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III

类标准；伍市镇青冲饮用水水源保护区下端至汨罗市新市自来水厂汨罗江饮用水源区上端之间河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；汨罗市新市自来水厂汨罗江饮用水源一级保护区为取水口上游1000米至下游100米的河道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，二级保护区为一级保护区水域上边界上溯2000米，下边界下延200米的河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

昌江、栗山河、仙江河、芦溪河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

3、地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

4、声环境：园区内行政办公、居住商业区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；工业、仓储物流区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；交通干线两侧区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

5、土壤环境：农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）；建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。

二、污染物排放标准

1、废水：电子工业废水执行《电子工业水污染排放标

准》(GB39731-2020);无行业水污染物排放标准的企业,第一类污染物执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放浓度,其他因子执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准。

平江高新区园区污水处理厂出水COD、NH₃-N、TP、TN等污染物执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)表1中二级标准,其他未列出指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。平江金窝污水处理厂、伍市镇污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准;安定镇污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准;余梅工业园区污水处理厂(规划)、安定工业园污水处理厂(规划)执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T1546-2018)表1中二级标准。

2、废气:园区内企业有行业排放标准的企业执行相关行业排放标准,锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值;家具制造废气执行《家具制造行业挥发性有机物排放标准》(DB43/1355-2017),印刷包装废气执行《印刷业挥发性有机物排放标准》(DB43/1357-2017)和《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022);无组织排放的挥发性有机

物废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019);恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准;华电平江电厂执行《湖南省全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》中的超低排放限值(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m³);无行业排放标准的工业企业废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。

3、噪声:施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);行政办公、居住商业区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准;工业、仓储物流区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准;园区主干道两侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。

4、固体废物:一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)。



检测 报 告

编号：241216B01

委托单位： 湖南智鹿环保技术有限公司


项目名称： 安定工业区污水处理厂建设项目环境影响评价

检测类型： 环评委托检测

检测类别： 地下水、地表水、噪声、土壤

报告日期： 2025 年 01 月 14 日

编制：  审核： 

签发：  日期： 2025.01.16


湖南中青检测有限公司

第 1 页 共 17 页



声 明

- 一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、本公司的采样程序与检测方法均按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定参考执行。
- 三、本检测报告检测数据仅对当时工况及环境状况有效，对于委托方自己采集后的样品送样委托检验检测，仅对本次受理样品的检测数据负责。
- 四、检测报告无签发人签名，或涂改，或未盖本公司检测专用章和骑缝章无效。
- 五、未经本公司书面同意，不得部分复制报告。
- 六、对检测报告有异议，请于收到检测报告之日起 15 日内向本公司提出。

地 址：长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

邮政编码：410000

联系电话：0731-88228608

传 真：0731-88228608

一、检测任务来源

建设单位名称	平江高新技术产业园区管理委员会
建设项目地址	湖南省岳阳市平江县安定镇安永村
检测概况	受湖南智鹿环保技术有限公司委托, 我公司于 2025 年 01 月 14 日完成了安定工业区污水处理厂建设项目环境影响评价的任务; 检测范围: 根据客户委托对地下水、地表水、噪声和土壤进行检测。

二、检测内容信息

点位名称	检测因子	采样频次	采样日期	分析日期	样品性状描述
D1 项目西南(上游)监测点	地下水: 钾离子、钠离子、钙离子、镁离子、碳酸根、重碳酸根、氯离子、硫酸根、pH值、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物*、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、细菌总数、溶解性总固体、总大肠菌群、高锰酸盐指数	1次/天*1天	2024-12-29	2024-12-29 ~ 2025-01-06	无色、透明、无味、无浮油
D2 项目东北(下游)监测点					无色、透明、无味、无浮油
D3 项目南(侧向)监测点					无色、透明、无味、无浮油
D4 项目北(侧向)监测点					无色、透明、无味、无浮油
D5 项目场地内监测点					无色、透明、无浮油
S1 芦溪河入汨罗江口上游 500m	地表水: 水温、pH值、溶解氧、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、铜、锌、硒、氟化物、五日生化需氧量、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类*、硫化物*、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂	1次/天*3天	2024-12-28 ~ 2024-12-30	2024-12-28 ~ 2025-01-06	无色、无沉淀
S2 芦溪河入汨罗江口					无色、无沉淀
S3 芦溪河入汨罗江口下游 3000m					无色、无沉淀
厂界东侧外点位 N1	噪声: 环境噪声	2次/天*2天 (昼、夜)	2024-12-29 ~ 2024-12-30	/	/
厂界南侧外点位 N2					/
厂界西侧外点位 N3					/
厂界北侧外点位 N4					/
厂区北侧 163m 处岭上居民 N5					/
厂区南侧 163m 处安永村居民 N6					/

地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

点位名称	检测因子	采样频次	采样日期	分析日期	样品性状描述
T1 (0-0.3m)	土壤: pH值、砷、镉、六价铬、铜、 铅、汞、镍	1次/天*1天	2024-12-28	2025-01-08 ~ 2025-01-13	浅棕色、 砂壤土、 干、无根 系、少量 砂砾、无 异物
T1 (1.0-1.3m)					浅棕色、 轻壤土、 潮、无根 系、少量 砂砾、无 异物
T1 (2.5-2.7m)					棕色、砂 壤土、干、 无根系、 少量砂 砾、无异 物
T2 (0-0.3m)					浅棕色、 轻壤土、 潮、无根 系、少量 砂砾、无 异物
T2 (1.0-1.3m)					棕色、中 壤土、潮、 无根系、 少量砂 砾、无异 物
T2 (2.7-3.0m)					浅棕色、 砂壤土、 干、无根 系、少量 砂砾、无 异物
T3 (0-0.3m)					黄棕色、 轻壤土、 潮、无根 系、少量 砂砾、无 异物
T3 (1.0-1.3m)					

地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

点位名称	检测因子	采样频次	采样日期	分析日期	样品性状描述
T3 (2.7-3.0m)	土壤: pH 值、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍	1次/天*1天	2024-12-28	2025-01-08 ~ 2025-01-13	浅棕色、轻壤土、潮、无根系、少量砂砾、无异物
T4	土壤: (砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、顺-1, 2-二氯乙烯、反-1, 2-二氯乙烯、二氯甲烷、1, 2-二氯丙烷、1, 1, 1, 2-四氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯、1, 2, 3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒎、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒎、苯并[k]荧蒎、蒎、二苯并[a, h]蒎、茚并[1, 2, 3-cd]芘、蒽)*、pH 值	1次/天*1天	2024-12-29	2025-01-08 ~ 2025-01-10	黄棕色、砂壤土、干、无根系、少量砂砾、无异物
T5 项目用地范围外	土壤: pH 值、砷、镉、总铬、铜、铅、汞、镍、锌	1次/天*1天	2024-12-29	2025-01-08 ~ 2025-01-13	浅棕色、重壤土、湿、无根系、少量砂砾、无异物
T6 项目用地范围外 农田					浅棕色、中壤土、潮、无根系、少量砂砾、无异物
检测人员: 陈嘉豪、李礼轩、欧阳行 分析人员: 蔡颖、沈辉豪、刘坚、李双、李赛、夏明珠、舒梦华、杨全垅					

采样依据	地下水: HJ164-2020; 地表水: HJ 91.2-2022 噪声: GB3096-2008; 土壤: HJ/T166-2004。
备注	1、检测结果的不确定度: 未评定; 2、偏离标准方法情况: 无; 3、非标方法使用情况: 无; 4、分包情况: “*”表示分包; 5、该检测结果仅对此次采样负责; 6、当检测结果低于方法检出限时, 以“检出限+L”表示。

三、检测内容及结果

1、水和废水

表 3-1-1: 地下水检测结果

检测项目	检测结果 (mg/L)					标准限值 (mg/L)
	2024-12-29					
	D1 项目西南 (上游) 监测点	D2 项目东北 (下游) 监测点	D3 项目南 (侧向) 监测点	D4 项目北 (侧向) 监测点	D5 项目场地内 监测点	
pH 值 (无量纲)	6.8(14.2°C)	6.6(14.7°C)	6.8(15.0°C)	6.8(13.2°C)	6.8(13.4°C)	6.5~8.5
总硬度	81	112	104	86	82	≤450
溶解性总固体	112	164	121	107	115	≤1000
硫酸根	22.4	21.7	20.3	23.9	21.5	≤250
氯离子	18.8	14.6	13.5	18.9	19.1	≤250
铁	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	≤0.3
锰	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.10
挥发酚	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.002
高锰酸盐指数	2.7	2.4	2.0	2.9	2.7	≤3.0
钠离子	23.3	14.2	23.3	2.59	7.23	≤200
总大肠菌群 (MPN/100mL)	<2	<2	<2	<2	<2	≤3.0
细菌总数 (CFU/mL)	<1	<1	<1	<1	<1	≤100
亚硝酸盐氮	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L	≤1.00
硝酸盐氮	0.13	0.16	0.14	0.15	0.17	≤20.0
氰化物*	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	≤0.05

地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

检测项目	检测结果 (mg/L)					标准限值 (mg/L)
	2024-12-29					
	D1 项目西南 (上游) 监测点	D2 项目东北 (下游) 监测点	D3 项目南 (侧向) 监测点	D4 项目北 (侧向) 监测点	D5 项目场地内 监测点	
氟化物	0.028	0.086	0.062	0.033	0.025	≤1.0
汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	≤1
砷 (μg/L)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	≤10
镉 (μg/L)	1L	1L	1L	1L	1L	≤5
六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05
铅 (μg/L)	10L	10L	10L	10L	10L	≤10
碳酸根	5L	5L	5L	5L	5L	—
重碳酸根	120	112	129	119	126	—
钾离子	6.93	0.02L	0.02L	0.02L	0.57	—
钙离子	130	116	115	51.4	37.2	—
镁离子	6.55	10.2	14.8	0.43	0.02L	—

备注: 1、标准限值参考《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1中的III类标准,以上标准由客户提供,仅用于参考,不用作结果判定;
2、D1-D10水位分别为:3.72m、4.15m、2.38m、4.72m、3.53m、3.72m、3.15m、2.12m、3.53m、2.70m;
3、分包数据由南昌博昂检测技术有限公司(资质证书编号:211412341671)提供。

表 3-1-2: 地表水检测结果

检测点位	检测项目	检测结果 (mg/L)			标准限值 (mg/L)
		2024-12-28	2024-12-29	2024-12-30	
S1 芦溪河入汨罗江口上游 500m	pH 值 (无量纲)	7.0 (14.8°C)	6.8 (16.1°C)	6.7 (15.1°C)	6~9
	水温 (°C)	14.8	16.1	15.1	—
	溶解氧	8.31	8.58	8.23	≥5
	高锰酸盐指数	2.2	2.4	2.1	≤6
	化学需氧量	10	11	10	≤20
	五日生化需氧量	3.2	3.1	3.3	≤4
	氨氮	0.160	0.154	0.156	≤1.0
	总磷	0.06	0.07	0.06	≤0.2
	总氮	0.76	0.75	0.79	≤1.0
	铜	0.05L	0.05L	0.05L	≤1.0
	锌	0.05L	0.05L	0.05L	≤1.0
	氟化物	0.26	0.27	0.31	≤1.0
硒 (μg/L)	0.4L	0.4L	0.4L	≤10	

地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

检测点位	检测项目	检测结果 (mg/L)			标准限值 (mg/L)
		2024-12-28	2024-12-29	2024-12-30	
S1 芦溪 河入汨罗 江口上游 500m	砷 (μg/L)	2.2	2.2	2.1	≤50
	汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	≤0.1
	镉 (μg/L)	1L	1L	1L	≤5
	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05
	铅 (μg/L)	10L	10L	10L	≤50
	氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.2
	挥发酚	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.005
	石油类*	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.05
	阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.05L	≤0.2
	硫化物*	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.2
	粪大肠菌群 (个/L)	<20	<20	<20	≤10000
S2 芦溪 河入汨罗 江口	pH 值 (无量纲)	6.8 (15.3°C)	6.8 (15.9°C)	6.7 (15.6°C)	6~9
	水温 (°C)	15.3	15.9	15.6	—
	溶解氧	8.12	8.74	8.47	≥5
	高锰酸盐指数	3.2	3.4	3.2	≤6
	化学需氧量	14	15	15	≤20
	五日生化需氧量	3.6	3.5	3.4	≤4
	氨氮	0.300	0.308	0.306	≤1.0
	总磷	0.08	0.09	0.07	≤0.2
	总氮	0.89	0.86	0.82	≤1.0
	铜	0.05L	0.05L	0.05L	≤1.0
	锌	0.05L	0.05L	0.05L	≤1.0
	氟化物	0.36	0.41	0.44	≤1.0
	硒 (μg/L)	0.4L	0.4L	0.4L	≤10
	砷 (μg/L)	1.7	1.8	1.8	≤50
	汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	≤0.1
	镉 (μg/L)	1L	1L	1L	≤5
	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05
	铅 (μg/L)	10L	10L	10L	≤50
	氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.2
	挥发酚	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.005
	石油类*	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.05
	阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.05L	≤0.2
	硫化物*	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.2
	粪大肠菌群 (个/L)	<20	<20	<20	≤10000

地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

检测点位	检测项目	检测结果 (mg/L)			标准限值 (mg/L)
		2024-12-28	2024-12-29	2024-12-30	
S3 芦溪 河入汨罗 江口下游 3000m	pH 值 (无量纲)	6.8 (16.1°C)	6.8 (16.3°C)	6.6 (16.1°C)	6-9
	水温 (°C)	16.1	16.3	16.1	—
	溶解氧	8.87	8.43	8.73	5
	高锰酸盐指数	2.0	1.8	1.9	6
	化学需氧量	9	8	8	20
	五日生化需氧量	3.7	3.7	3.6	4
	氨氮	0.044	0.044	0.039	1.0
	总磷	0.02	0.03	0.02	0.2
	总氮	0.67	0.77	0.70	1.0
	铜	0.05L	0.05L	0.05L	1.0
	锌	0.05L	0.05L	0.05L	1.0
	氟化物	0.21	0.23	0.19	1.0
	硒	0.4L	0.4L	0.4L	0.01
	砷 (μg/L)	1.6	1.9	1.8	50
	汞 (μg/L)	0.04L	0.04L	0.04L	0.1
	镉 (μg/L)	1L	1L	1L	5
	六价铬	0.004L	0.004L	0.004L	0.05
	铅 (μg/L)	10L	10L	10L	50
	氰化物	0.004L	0.004L	0.004L	0.2
	挥发酚	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.005
	石油类*	0.01L	0.01L	0.01L	0.05
	阴离子表面活性剂	0.05L	0.05L	0.05L	0.2
硫化物*	0.01L	0.01L	0.01L	0.2	
粪大肠菌群 (个/L)	<20	<20	<20	10000	

备注: 1、标准限值参考《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 中的 III 类限值标准, 以上标准由客户提供, 仅用于参考, 不用作结果判定;
2、分包数据由南昌博昂检测技术有限公司(资质证书编号: 211412341671)提供。

本页以下空白

2、噪声

表 3-2-1: 噪声检测结果

点位名称	检测项目	检测结果 Leq dB (A)			
		2024-12-29		2024-12-30	
		昼间	夜间	昼间	夜间
厂界东侧外点位 N1	环境噪声	53	47	56	47
厂界南侧外点位 N2		54	47	54	43
厂界西侧外点位 N3		53	46	52	45
厂界北侧外点位 N4		54	47	54	41
厂区北侧 163m 处岭上居民 N5		53	45	56	45
厂区南侧 163m 处安永村居民 N6		54	45	55	47
标准限值		60	50	60	50

备注: 标准限值参考《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准; 以上标准由客户提供, 仅用于参考, 不用作结果判定。

3、土壤

表 3-3-1: 土壤检测结果

检测点位	检测结果 (mg/kg) (pH 值: 无量纲)							
	2024-12-28							
	pH 值	镉	汞	砷	铅	六价铬	铜	镍
T1 (0-0.3m)	5.28	0.30	0.053	18.4	36.9	0.5L	26	30
T1 (1.0-1.3m)	5.20	0.14	0.035	18.1	35.5	0.5L	22	22
T1 (2.5-2.7m)	5.23	0.18	0.024	23.1	28.0	0.5L	16	11
T2 (0-0.3m)	5.24	0.27	0.020	13.7	47.3	0.5L	41	25
T2 (1.0-1.3m)	5.21	0.28	0.031	13.3	32.8	0.5L	28	20
T2 (2.7-3.0m)	5.27	0.19	0.028	13.2	42.6	0.5L	23	23
T3 (0-0.3m)	4.62	0.60	0.038	15.0	50.6	0.5L	35	32
T3 (1.0-1.3m)	5.11	0.26	0.048	15.0	50.2	0.5L	34	29
T3 (2.7-3.0m)	5.27	0.19	0.019	12.2	29.0	0.5L	25	36
标准限值	—	65	38	60	800	5.7	18000	900

备注: 标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值, 以上标准由客户提供, 仅用于参考, 不用作结果判定。

本页以下空白

表 3-3-1: 土壤检测结果 (续表)

检测点位	检测项目	单位	检测结果	标准限值	
			2024-12-29		
T4	pH 值	无量纲	5.01	—	
	砷*	mg/kg	11.3	60	
	镉*	mg/kg	0.17	65	
	六价铬*	mg/kg	0.5L	5.7	
	铜*	mg/kg	15.1	18000	
	铅*	mg/kg	20	800	
	汞*	mg/kg	0.173	38	
	镍*	mg/kg	19	900	
	挥发性有 机物	四氯化碳*	mg/kg	0.0013L	2.8
		氯仿*	mg/kg	0.0011L	0.9
		氯甲烷*	mg/kg	0.0010L	37
		1,1-二氯乙烷*	mg/kg	0.0012L	9
		1,2-二氯乙烷*	mg/kg	0.0013L	5
		1,1-二氯乙烯*	mg/kg	0.0010L	66
		顺-1,2-二氯乙烯*	mg/kg	0.0013L	596
		反-1,2-二氯乙烯*	mg/kg	0.0014L	54
		二氯甲烷*	mg/kg	0.0015L	616
		1,2-二氯丙烷*	mg/kg	0.0011L	5
		1,1,1,2-四氯乙烷*	mg/kg	0.0012L	10
		1,1,2,2-四氯乙烷*	mg/kg	0.0012L	6.8
		四氯乙烯*	mg/kg	0.0014L	53
		1,1,1-三氯乙烷*	mg/kg	0.0013L	840
		1,1,2-三氯乙烷*	mg/kg	0.0012L	2.8
		三氯乙烯*	mg/kg	0.0012L	2.8
		1,2,3-三氯丙烷*	mg/kg	0.0012L	0.5
		氯乙烯*	mg/kg	0.0010L	0.43
		苯*	mg/kg	0.0019L	4
		氯苯*	mg/kg	0.0012L	270
		1,2-二氯苯*	mg/kg	0.0015L	560
		1,4-二氯苯*	mg/kg	0.0015L	20
		乙苯*	mg/kg	0.0012L	28
	苯乙烯*	mg/kg	0.0011L	1290	
	甲苯*	mg/kg	0.0013L	1200	
间二甲苯+对-二甲苯*	mg/kg	0.0012L	570		
邻二甲苯*	mg/kg	0.0012L	640		

地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

检测点位	检测项目	单位	检测结果		标准限值
			2024-12-29		
T4	硝基苯*	mg/kg	0.09L		76
	苯胺*	mg/kg	0.1L		260
	2-氯酚*	mg/kg	0.06L		2256
	苯并[a]蒽*	mg/kg	0.1L		15
	苯并[a]芘*	mg/kg	0.1L		1.5
	苯并[b]荧蒽*	mg/kg	0.2L		15
	苯并[k]荧蒽*	mg/kg	0.1L		151
	蒽*	mg/kg	0.1L		1293
	二苯并[a,h]蒽*	mg/kg	0.1L		1.5
	茚并[1,2,3-cd]芘*	mg/kg	0.1L		15
	萘*	mg/kg	0.09L		70

备注: 1、标准限值参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值, 以上标准由客户提供, 仅用于参考, 不用作结果判定;
2、分包数据由南昌博昂检测技术有限公司(资质证书编号: 211412341671)提供。

表 3-3-1: 土壤检测结果(续表)

检测点位	检测结果(mg/kg)(pH值:无量纲)								
	2024-12-29								
	pH值	镉	汞	砷	铅	总铬	铜	镍	锌
T5项目用地范围外	4.74	0.23	0.067	12.9	48.3	62	19	27	86
标准限值	pH≤5.5	0.3	1.3	40	70	150	50	60	200
T6项目用地范围外农田	5.24	0.22	0.057	13.1	22.0	60	18	26	94
标准限值	pH≤5.5	0.3	0.5	30	80	250	50	60	200

备注: 标准限值参考《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中表1风险筛选值, 以上标准由客户提供, 仅用于参考, 不用作结果判定。

四、检测分析方法及仪器

表 4-1: 水和废水检测分析方法及仪器

检测项目	检测标准方法及编号	仪器名称及型号	方法检出限	单位
pH值	《水质 pH值的测定 电极法》 HJ1147-2020	便携式 pH 计 DL-PH100	/	/
水温	《水质水温的测定 温度计或颠倒温度计 测定法》GB 13195-1991	表层水温表 WQG-17	/	/
溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探法》 HJ 506-2009	便携式溶解氧仪 JPB-607A	/	/
化学需氧量	《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	COD 标准消解器 JC-102	4	mg/L
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-250B	0.5	mg/L

地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

检测项目	检测标准方法及编号	仪器名称及型号	方法检出限	单位
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009	紫外/可见分光光度计 UV-1600PC	0.025	mg/L
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989	紫外/可见分光光度计 UV-1600PC	0.01	mg/L
总氮	《水质 总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012	紫外/可见分光光度计 UV-1600PC	0.05	mg/L
氟化物	《水质 氟化物的测定 氟离子选择电极法》GB 7484-1987	pH计 PHS-3E 氟离子电极	0.05	mg/L
氯离子	《水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法》HJ 84-2016	离子色谱仪 CIC-260	0.007	mg/L
硫酸根			0.018	mg/L
硝酸盐氮	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法》HJ/T 346-2007	紫外/可见分光光度计 UV-1600PC	0.08	mg/L
亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB 7493-1987	紫外/可见分光光度计 UV-1600PC	0.003	mg/L
挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009	紫外/可见分光光度计 UV-1600PC	0.0003	mg/L
砷	《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	原子荧光光谱仪 SK-2003A	0.3	μg/L
硒			0.4	μg/L
汞			0.04	μg/L
六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-1987	紫外/可见分光光度计 UV-1600PC	0.004	mg/L
	《生活饮用水标准检验方法 第6部分: 金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 (13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	紫外/可见分光光度计 UV-1600PC	0.004	mg/L
铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-1987	原子吸收光谱仪 AA-6880	10	μg/L
镉			1	μg/L
锌			0.05	mg/L
铜			0.05	mg/L
铁	《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 iCAP 6300 Duo	0.01	mg/L
锰			0.01	mg/L
粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018	生化培养箱 SPX-250B	20	MPN/L
总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2002年) (5.2.5.1 水中总大肠菌群的测定(B)多管发酵法)	生化培养箱 SPX-250B	/	/
细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018	生化培养箱 SPX-250B	/	/
总硬度	《地下水水质分析方法 第15部分: 总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法》DZ/T 0064.15-2021	酸式滴定管 25mL	/	/

地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

检测项目	检测标准方法及编号	仪器名称及型号	方法检出限	单位
溶解性总固体	《地下水分析方法 第 9 部分: 溶解性总固体总量的测定 重量法》DZ/T0064.9-2021	电子天平 AE-2204	/	/
高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB 11892-1989	棕色酸式滴定管 25mL	0.5	mg/L
氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009	紫外/可见分光光度计UV-1600PC	0.004	mg/L
钾离子	《水质 可溶性阳离子 (Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺) 的测定离子色谱法》HJ 812-2016	离子色谱仪 CIC-D100	0.02	mg/L
钠离子			0.02	mg/L
钙离子			0.03	mg/L
镁离子			0.02	mg/L
碳酸根	《地下水水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根、氢氧根》DZ/T 0064.49-2021	酸式滴定管 50mL	5	mg/L
重碳酸根			5	mg/L
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB 7494-1987	紫外/可见分光光度计 UV-1600PC	0.05	mg/L

表 4-2: 噪声检测分析方法及仪器

检测项目	检测标准方法及编号	仪器名称及型号	方法检出限	单位
环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008	多功能声级 AWA6292	/	/


表 4-3: 土壤检测分析方法及仪器

检测项目	检测标准方法及编号	仪器名称及型号	方法检出限	单位
pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018	pH 计 PHS-3E	/	/
镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997	原子吸收光谱仪 AA-6880	0.01	mg/kg
铅			0.1	mg/kg
汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分: 土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008	原子荧光光谱仪 SK-2003A	0.002	mg/kg
砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008	原子荧光光谱仪 SK-2003A	0.01	mg/kg
铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019	原子吸收光谱仪 AA-6880	1	mg/kg
镍			3	mg/kg
锌			1	mg/kg
总铬			4	mg/kg
六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ 1082-2019	原子吸收光谱仪 AA-6880	0.5	mg/kg

地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308



五、附图

5-1 采样点位图



地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

5-2 采样照片

 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·东家 经纬度: 28.577490°N, 113.630513°E 采样点: D1 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·东家 经纬度: 28.582811°N, 113.647709°E 采样点: D2 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·东家 经纬度: 28.576758°N, 113.636624°E 采样点: D3 </p>
D1 项目西南(上游)监测点	D2 项目东北(下游)监测点	D3 项目南(侧向)监测点
 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·东家 经纬度: 28.585175°N, 113.62971°E 采样点: D4 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·东家 经纬度: 28.577132°N, 113.645919°E 采样点: D5 </p>	 <p> 时间: 2024.12.28 地点: 平江县·202省道 经纬度: 28.588057°N, 113.698304°E 采样点: S1 </p>
D4 项目北(侧向)监测点	D5 项目场地内监测点	S1 芦溪河入汨罗江口上游 500m
 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·076省道 经纬度: 28.628113°N, 113.630513°E 采样点: S2 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·076省道 经纬度: 28.628272°N, 113.630276°E 采样点: S3 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·东家 经纬度: 28.3445°N, 113.3815°E 采样点: 厂东界 </p>
S2 芦溪河入汨罗江口	S3 芦溪河入汨罗江口下游 3000m	厂界东侧外点位 N1
 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·东家 经纬度: 28.34427°N, 113.3815°E 采样点: 厂南界 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·平江安海路(东段) 经纬度: 28.3446°N, 113.3815°E 采样点: 厂西界 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·东家 经纬度: 28.3445°N, 113.3815°E 采样点: 厂北界 </p>
厂界南侧外点位 N2	厂界西侧外点位 N3	厂界北侧外点位 N4

地址:长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 A3 栋 308

 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·南塔乡 经纬度: 28.3455°N, 113.3843°E 备注: 厂区北侧上坡处 今日采样 中检集团 中检检测 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·南塔乡 经纬度: 28.3541°N, 113.3845°E 备注: 厂区南侧入口处 今日采样 中检集团 中检检测 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·南塔乡 经纬度: 28.580010°N, 113.646493°E 采样点: T1 今日采样 中检集团 中检检测 </p>
<p>厂区北侧 163m 处岭上居民 N5</p>	<p>厂区南侧 163m 处安永村居民 N6</p>	<p>T1</p>
 <p> 时间: 2024.12.28 地点: 平江县·南塔乡 经纬度: 28.579751°N, 113.66404°E 采样点: T2 今日采样 中检集团 中检检测 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·南塔乡 经纬度: 28.578951°N, 113.66209°E 采样点: T3 今日采样 中检集团 中检检测 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·南塔乡 经纬度: 28.559037°N, 113.646275°E 采样点: T4 今日采样 中检集团 中检检测 </p>
<p>T2</p>	<p>T3</p>	<p>T4</p>
 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·南塔乡 经纬度: 28.579751°N, 113.66404°E 采样点: T5 今日采样 中检集团 中检检测 </p>	 <p> 时间: 2024.12.29 地点: 平江县·南塔乡 经纬度: 28.578951°N, 113.66209°E 采样点: T6 今日采样 中检集团 中检检测 </p>	<p>空白</p>
<p>T5 项目用地范围外</p>	<p>T6 项目用地范围外农田</p>	

**** 本报告结束****

附件 6：水文检测报告

流量测量汇总										测量日期 2025年3月19日								
站点信息 站点名称 安定 站点编号 地点 安定镇					测量信息 测量组织 测船类型 三体船 测量人员													
系统信息 系统型号 RS-M9 序列号 4966 固件版本 4.10 软件版本 4.2			系统设置 换能器入水深度 (m) .07 筛选距离 (m) .00 盐度 (ppt) .0 磁偏角 (度) -3.5				单位 距离 m 流速 m/s 面积 m2 流量 m3/s 水温 0C											
流量计算设置 船迹参考 底跟踪 左岸方法 斜岸 水深参考 垂直波束 右岸方法 斜岸 坐标系统 ENU坐标 顶部系数类型 幂指数 底部系数类型 幂指数 开始测量时的水位高程 (m) 10.00 结束测量时的水位高程 (m) 10.00							流量成果 河宽 (m) 11.221 面积 (m2) 8.222 平均速率 (m/s) .500 总流量 (m3/s) 4.109 最大实测水深 1.032 最大实测流速 .830											
测量成果																		
#	航次	时间		距离				平均流速		流量						% 实测百分比		
		时间	持续时间	水温	航迹	直线距离	河宽	面积	船速	流速	左岸流量	右岸流量	表层流量	测量流量	底层流量		总流量	LC总流量
1	右	10:27:56	0:01:18	14.4	13.51	10.32	11.320	8.038	.173	.515	.00	.02	1.01	2.52	.59	4.136	--	60.7
2	左	10:29:32	0:00:57	14.4	12.34	10.12	11.121	8.406	.217	.486	-.01	.02	.92	2.52	.63	4.083	--	61.4
			平均	14.4	12.93	10.22	11.221	8.222	.195	.500	-.01	.02	.97	2.52	.61	4.109	.000	61.1
			标准差	.0	.58	.10	.099	.184	.022	.014	.00	.00	.04	.00	.02	.026	.000	3
			误差	.0	.045	.010	.009	.022	.111	.029	-.407	.091	.043	.001	.031	.006	.000	.006
测量时间: 0:02:15 断面 1=20250319102755r.rivr; 断面 2=20250319102930r.rivr;																		
注释 断面 1=20250319102755r.rivr - ; 断面 2=20250319102930r.rivr - ;																		
罗盘校正 罗盘校正失败: 重新进行罗盘校正 罗盘校正历时 =0 秒 M0.00 = 磁场影响可以接受 Q0 = 不一致的磁场影响 H0 = 不完整的水平旋转 V0 = 幅度小的 纵摇 / 横摇 建议: 罗盘校正持续的时间应保持1~2分钟																		
系统测试																		

流量测量汇总

测量日期 2025年3月19日

站点信息		测量信息	
站点名称	汨罗江杨树桥	测量组织	
站点编号		测船类型	三体船
地点	安定	测量人员	

系统信息		系统设置		单位	
系统型号	RS-M9	换能器入水深度 (m)	.07	距离	m
序列号	4966	筛选距离 (m)	.00	流速	m/s
固件版本	4.10	盐度 (ppt)	.0	面积	m2
软件版本	4.2	磁偏角 (度)	-3.5	流量	m3/s
				水温	0C

流量计算设置				流量成果			
船迹参考	底跟踪	左岸方法	斜岸	河宽 (m)	172.886		
水深参考	垂直波束	右岸方法	斜岸	面积 (m2)	110.392		
坐系系统	ENU坐标	顶部系数类型	幂指数	平均速率 (m/s)	.256		
		底部系数类型	幂指数	总流量 (m3/s)	28.239		
		开始测量时的水位高程 (m)	10.00	最大实测水深	1.254		
		结束测量时的水位高程 (m)	10.00	最大实测流速	1.126		

测量成果																		
航次	时间		距离				平均流速		流量						%			
#	左	右	水温	航迹	直线距离	河宽	面积	船速	流速	左岸流量	右岸流量	表层流量	测量流量	底层流量	总流量	LC总流量	实测百分比	
1			17.2	187.19	154.89	172.886	110.392	.242	.256	.26	-.03	5.85	18.31	3.84	28.239	--	64.7	
			平均	17.2	187.19	154.89	172.886	110.392	.242	.256	.26	-.03	5.85	18.31	3.84	28.239	.000	64.7
			标准差	.0	.00	.00	.000	.000	.000	.00	.00	.00	.00	.00	.000	.000	.0	
			误差	.0	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	

测量时间: 0:12:52
断面 1=20250319154049.rivr;

注释

断面 1=20250319154049.rivr - ;

罗盘校正

罗盘校正失败; 重新进行罗盘校正
罗盘校正历时 =0 秒
M0.00 = 磁场影响可以接受
Q0 = 不一致的磁场影响
H0 = 不完整的水平旋转
V0 = 幅度小的 纵摇 / 横摇
建议:
罗盘校正持续的时间应保持1~2分钟

系统测试

附件 7：专家评审意见

平江高新技术产业园区安定工业区污水处理厂 入河排污口设置论证报告专家审查意见

2025 年 3 月 13 日，受岳阳市生态环境局委托，岳阳市生态环境事务中心在岳阳市主持召开了《平江高新技术产业园区安定工业区污水处理厂入河排污口设置论证报告》技术审查会。参加会议的有岳阳市生态环境局、岳阳市生态环境局平江分局、建设单位平江高新技术产业园区管理委员会、论证报告编制单位湖南智鹿环保技术有限公司的代表。会议邀请了 3 位专家组成评审组（名单附后），会前专家对排污口进行了现场踏勘，会上建设单位介绍了项目建设的背景，报告编制单位汇报了论证报告的具体内容。经充分讨论审议，形成如下审查意见：

一、排污口设置基本情况

具体见入河排污口设置论证报告

二、总体结论

原则同意平江高新技术产业园区安定工业区污水处理厂入河排污口论证报告提出的设置位置、排放方式。论证报告按专家意见修改完善后可作为下一步工作依据。

三、修改意见

1、对照《入河排污口监督管理办法（生态环境部 35 号令）》，逐条分析排污口设置的相符性；强化排污口设置规模合理性分析；分析论证范围设置的合理性。

2、补充完善相关编制依据，核实区域水功能区划，明确排污口与汨罗江平江段斑鳅黄颡鱼国家级水产种质资源保护区的位置关系。

3、强化纳污水体排污口取水口、沿线排污口、排渍口、农业面源调查，核实地表水环境现状监测结果。

4、明确纳污水体枯水期水文资料来源，核算纳污水体纳污能力，强化排污口设置对纳污水体、水产种质资源保护区、第三者的影响分析。

5、核实纳污水体洪水位标高、排污口设置的标高，据此核实排污口设置的合理性及工程参数。

6、完善排污口验收要求，补充完善相关附图、附件。

审查专家：程育芝（组长）、万群、张金刚（执笔）

程育芝 万群 张金刚

附图

附图1 安定工业区污水处理厂及排污口位置




附图 2 论证排污口区域水系图



附图3 “三区三线”图


平江高新技术产业园区套合“三区三线”示意图



附图 4 土地利用规划图

平江县国土空间总体规划（ 2024-2030 年 ）

产业园区发展空间规划图（二）



平江县人民政府
2023年 编制


平江县自然资源局
湖南省国土资源规划院制图
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

图号 17-2-1


附图5 产业布局规划图




附图6 安定工业区给水、雨水、污水管线规划图




附图 7 地表水功能区划及监测断面示意图



附图 8 地表水现状监测断面示意图



附图9 项目与与汨罗江平江段斑鳅、黄颡鱼国家级水产种质资源保护区位置关系图



附图 10 项目与与汨罗江平江段斑鳅、黄颡鱼国家级水产种质资源保护区功能区位置关系图

