

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详尽事宜, 须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴 勇
审 核 人	吴 勇	吴 勇
专业负责人	夏 洁	夏 洁
校 对 人	陈志宇	陈志宇
设 计 人	夏 洁	夏 洁

档案号:

建设单位

岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
(岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司)

工程名称

剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称

学校大门

图 名

门卫室平面图

图 别

日 期 2025. 7



比 例 见图

图 号: 建施-08

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注



门卫室平面图 1:100

总建筑面积: 68.52m²

疏散宽度: 10/100*0.75=0.075m

实际疏散宽度: 1.0m (门) +1.0m (门) +0.8m (门) =2.8m, 满足规范要求。

附注:

- 凡设地漏的房间均应做防水层, 并在地漏周边1000范围内做1%坡。楼板留洞在管道安装完毕后, 用C20细石混凝土封堵密实。
- 楼板穿管应预埋套管(带翼环)并用沥青麻丝嵌缝, 套管应突出完成面50; 预留洞井做混凝土反边高100。
- 未标注门窗均居中或门垛宽度100或贴柱边。