

岳阳市屈原管理区交通运输局

屈原管理区交通运输局关于瑞宏物流有限公司 1、2号排污口整治情况的公示

根据《关于做好我市湘江入河排污口整治验收及销号工作的通知》要求，涉及屈原管理区瑞宏物流有限公司2024年需整治的2个入河排污口已全部完成整治，拟近期组织专家和相关职能部门现场核实，完成验收销号工作，现将整治情况公示如下：

1、对污水处理系统进行全面检查和维修，对存在问题的部分由原有的车辆接收转运改为三级沉淀池沉淀，然后通过高压泵排入城市管网。

2、对存在直排的污水系统进行全面排查和维修改造，具体整改措施为对现有两个污水池进行加高扩大改造，其中1号污水池整改后为11立方米，2号污水池整改后为9立方米，另1号污水池增加1台全自动3KW/15米扬程/3寸口径的切割式污泥高压水泵，2号污水池增加1台全自动4kW/22米扬程/3寸口径的切割式污泥高压水泵，另增加2个5立方米储水桶，坚决做到杜绝污水渗漏。经与住建局和环保局等相关部门对接，三级沉淀池

已建造完成，修建管道 240 米接入城市管网，现在已经正式通网。

附件：1. 入河排污口整治情况一览表

2. 入河排污口整治照片

屈原管理区交通运输局

2024年9月13日



附件 1

入河排污口整治情况一览表

部正式编号	县市区	正式命名	正式编码	详细地址	大类	源头	是否超标	溯源发现的主要问题	具体整治措施	整改时限	整治情况	现场核查情况
瑞宏1号	屈原管理区	岳阳市屈原管理区瑞宏物流有限公司港口1号装卸码头雨水排口	FF4306710075QT00	屈原管理区营田镇推山咀社区	城镇雨污水排口	瑞宏物流码头	否	排污口污水全部来自自然雨水	建设雨水沟、沉淀池,通过三级沉淀池由高压水泵排入城市管网	2024年6月	经与住建局和环保局等相关部门对接,三级沉淀池已建造完成,修建管道240米接入城市管网,现在已经正式通网。	已完成
瑞宏2号	屈原管理区	岳阳市屈原管理区瑞宏物流有限公司港口2号停车场雨水排口	FF4306710073QT00	屈原管理区营田镇推山咀社区	城镇雨污水排口	瑞宏物流码头	否	排污口污水全部来自自然雨水	建设雨水沟、沉淀池,通过三级沉淀池由高压水泵排入城市管网	2024年6月	经与住建局和环保局等相关部门对接,三级沉淀池已建造完成,修建管道240米接入城市管网,现在已经正式通网。	已完成

附件 2

入河排污口整治照片



城市管道整改后



接入城市管道



